

Beskrivning park för park och naturområden



Stockholms
stad

Uppdrag

Denna rapport är framtagen av Bromma stadsdelsförvaltning och Trafikkontoret vid Stockholms stad. Arbetet har genomförts från mars 2019 till juni 2022.

Projektgrupp

Karin Tufvesson Hjelmfeldt, projektledare och landskapsingenjör, Trafikkontoret
Åsa Otteklint, parkingenjör, Bromma Stadsdelsförvaltning
Eva Pestmalis, uppdragsledare landskapsarkitekt, Ramboll Sverige AB
Olof Engdahl, handläggande landskapsarkitekt, Ramboll Sverige AB
Emilia Ahlberg, medverkande landskapsarkitekt, Ramboll Sverige AB

Referenspersoner

Cecilia Forsgren, parkingenjör, Bromma Stadsdelsförvaltning
Dan Winnansson, parkingenjör, Bromma Stadsdelsförvaltning
Gunnar Hedman, fd samhällsplanerare, Bromma Stadsdelsförvaltning
Gunilla Hjort, ekolog, Miljöförvaltningen
Anna Edström, fd ekolog, Miljöförvaltningen
Henrik Bondén, gatuingenjör, Trafikkontoret
Agneta Schill, landskapsarkitekt, Exploateringskontoret
Jenny Pirard, projektledare, Miljöförvaltningen
Carina Popovski, fd parkingenjör, Bromma Stadsdelsförvaltning
Anders Salomonsson, fd parkingenjör, Bromma Stadsdelsförvaltning
Ulrika Egerö, planerare, Stadsbyggnadskontoret
Stina Thörnelöf, miljöutredare, Miljöförvaltningen
Daniel Hofling, antikvarie, Kulturförvaltningen
Kristina Dunker, arkitekt, Stadsbyggnadskontoret

Parkplan Bromma antogs i stadsdelsnämnden i september 2022.



**Stockholms
stad**

**Bromma
stadsdelsförvaltning**



Läsanvisning

Parkplan- så fungerar den

Parkplan Bromma är ett vägledande dokument som beskriver hur grönstrukturen inom stadsdelsområdet ska vårdas och utvecklas för framtiden.

Parkplanen är uppdelad i två delar. Den första delen är en strategisk del, som övergripande beskriver stadsdelsområdets grönstruktur och strategier för utveckling. I den andra delen finns en beskrivning, analys, mål och strategier för respektive park- och naturområde.


Parkplanen beskriver en stadsdel där markanvändningen är föränderlig över tid. Den redogörelse som görs över befintlig park- och naturmark är i många avseenden en nulägesbild. Över tid kommer såväl olika kvaliteter som park- och naturmark att tillkomma som utgå, framförallt som konsekvens av stadens höga ambitioner för bostadsbyggande. Avvägningar kring hur mark- och vattenanvändningen ska förändras över tid inkluderar många olika intressen och hanteras inom stadens översiktsplanering, strategiska planering och detaljplaneprocessen.

Vid antagande av dokumentet Stockholms parkprogram kan de parktyper, parkkaraktärer och sociotopvärden som används i denna parkplan behöva justeras.



Översiktskarta

Bromma stadsdelsområde – Delområde 2



I denna parkplan är stadsdelarna indelade i tre olika delområden. Stadsdelarna som tillsammans utgör delområde 2 är Bällsta, Mariehäll, Riksby, Traneberg, Ulvsunda och Ulvsunda industriområde.

Innehållsförteckning

Uppdrag, läsanvisning och översiktskarta

Bällsta

Beskrivning.....	8
Översiktskarta.....	9
Plats för plats.....	10

Mariehäll

Beskrivning.....	24
Översiktskarta.....	25
Plats för plats.....	26

Riksby

Beskrivning.....	46
Översiktskarta.....	47
Plats för plats.....	48

Traneberg

Beskrivning.....	66
Översiktskarta.....	67
Plats för plats.....	68

Ulvsunda

Beskrivning.....	100
Översiktskarta.....	101
Plats för plats.....	102

Ulvsunda industriområde

Beskrivning.....	120
Översiktskarta.....	121
Plats för plats.....	122

Referenser

Bällsta



Bällsta



Beskrivning

Bällsta har varit bebyggt sedan förhistorisk tid. Under medeltiden var Bällsta by belägen här vilket senare blev ett säteri på 1630- talet. Säteriets huvudbyggnad uppförd under 1700- talet står kvar än idag, och är omgiven av ett före detta odlingslandskap. Under 1940- talet byggdes ett småstugeområde vid namn Bällsta trädgårdsstad och utgör tillsammans med Solvalla travbana som byggdes under samma tid huvuddelen av bebyggelsen i området. Bebyggelsen har en funktionalistisk karaktär längs raka gator. Bällsta har god tillgång till grönstruktur av blandad karaktär. Det finns både stora öppna fält och större skogspartier.

Antal invånare: 807

Yta: ca 96 ha

Terräng: Kuperad

Platser



Kaj- och strandpark

1. Bällsta Åpark



Landskapspark

2. Sundby friområde östra



Mindre natur- och friluftsområde

3. Solvallaskogen



Bostadsnära natur


4. Grönytta vid Tunnbrödsvägen



Parkgata och grönskande gaturum

5. Förgårdsmark & impediment Bällsta*

* Endast färgmarkering, saknar numrering i karta



1. Bällsta Åpark

Beskrivning

Parktyp: Park

Karaktär och storlek: Kaj- och strandpark, 5,7 ha

Innehåll: Bällsta åpark är en kaj- och strandpark belägen intill Bällstaån, i utkanten av Bällsta, på gränsen till Spånga-Tensta. Genom parkens mellersta del löper Gamla Bromstenvägen. Parken omges av villabebyggelse, förskoleverksamhet och verksamhetsområdet för travverksamheten Solvalla. I söder ansluter parken till Sundby friområde och i öster till Solvallaskogen.

Parkens norra del har parkkaraktär med ett parkrum uppbyggt kring en naturligt utformad damm som omges av strand- och vattenvegetation. Intill dammen finns ett antal gångvägar i stenmjöl. Mellan dammen och ån finns en mindre ö som nås via två gångbroar i trä. Intill dammen finns ett antal parksoffor. Öster om dammen löper en gångväg längs ån som omges av naturmark med fuktig lövskog. Gångvägen kantas av högvuxna lövträd, mestadels björkar.

Parkens södra del utgörs av en fotbollsplan som omges av gräs- och ängsytor. I väster fortsätter parken in i stadsdelsområdet Spånga-Tensta där det finns en mindre damm, kallad Sundbydamarna, som omges av strandvegetation och björkar. Intill bollplanen löper två gång- och cykelvägar med belysning. Längs västra delen finns ett dike med ett öppet vattendrag som ansluter till Bällsta ån. I ängsytan finns inslag av upptrampade stigar, en bergshäll och planterade buskar. Bollplanen är i grus, innehåller sex stycken fotbollsmål och omges av ett högt nätstängsel. Intill finns en längdhoppsbana med sand och träsarg.

Värden

Ekologiska: Bällstaån och dammarna har en viktig funktion som spridningskorridor för växter och djur. Ingår i habitatnätverk för barrskogsfåglar.

Kulturhistoriska: Bällsta småstugeområde, klassad som kulturhistorisk värdefull miljö.

Upplevelse: Bollspel, grön oas, promenad, naturlek, sitta i solen, picknick/solbad och rofylldhet.



Damm och vassvegetation i parkens västra del.



1. Damm, 2. Gångväg längs ån, 3. Skogsklädd naturmark, 4. Öppen glänta, 5. Bollplan, 6. Öppen ängsyta, 7. Sundbydamarna (belägen utanför stadsdelsområdesgränsen).

Analys

Åparken är en välanvänd samlingsplats som karakteriseras av åstråket samt den centrala, grönskande och lummiga dammen. Parken har stora rekreativa värden och är en del av ett längre grönt samband mot Sundby friområde i söder och Solvallaskogen i öster. I tillströmningen till ån finns flera partier med naturstenar som bidrar till ett rogivande och trivsamt ljud av porlande vatten.

Parkens många värden och olika delar gör den spännande att besöka för olika åldersgrupper. För barn finns både naturupplevelser med naturdamm och möjlighet till naturlek i skogsområdet. För vuxna finns möjlighet till ro, avkoppling, promenader och solbad i en grönskande miljö. De uppvuxna lövträden erbjuder skugga. Den täta vegetationen i skogsområdet skapar gynnsamma förhållanden för den biologiska mångfalden. Vid Ankarstocksvägen tar gångvägen slut, vilket försämrar den gröna kopplingen till Solvallaskogen i öster. Såväl dammen som det öppna diket och ängsmarken innehåller höga ekologiska värden och fungerar som spridningskorridor.

Trygghet: Belysning saknas längs vissa av gångvägarna, men finns längs gatan. Mellan parkdelen och gatan finns goda siktlinjer. Naturmarken i den östra delen består av tät skog.

Tillgänglighet: Parken är mestadels flack. Gångvägarna är breda och består av hårt packad stenmjöl. Det finns gott om parksoffor intill dammen, men saknas vid bollplanen.

Mål

Bästa Åparks höga ekologiska och rekreativa värden med plats för bollspel bevaras med förstärkt grön koppling i öster.

Strategi

Se över möjligheten att upprätta ett skötselprogram för parken för att upprätthålla och utveckla förutsättningarna för att främja dess ekologiska värden. Värna om parkens kopplingar till intilliggande grönområden i öster och söder. Se över möjligheten att förstärka den gröna kopplingen mot Solvallaskogen i öster via Ankarstocksvägen. Öka skötselnivån för att förbättra intrycket vid bollplanen samt se över möjligheten att komplettera med sittmöjligheter och belysning.



Rödmålad gångbro i trä och parksoffor intill dammen.



Gångväg utmed ån i parkens östra del.

2. Sundby friområde östra

Historik

Bällsta gård var ursprungligen en av fem gårdar i en by med samma namn, med anor från 1300-talet. Den nuvarande huvudbyggnaden och allén är från slutet av 1700-talet och flyglarna uppfördes under slutet av 1800-talet. Området omkring gården är rester från en jordbruksbygd och närmast byggnaderna finns strukturer från den tidigare trädgårdsanläggningen. Träden har förmodligen omhändertagit planteringar och köksträdgårdar. Väster om gården finns en allé med lindar som troligen anlagts som läplanteringar. Den västra flygeln har rivits under de senaste åren. Idag används huvudbyggnaden som korttidsboende samt fritidshem för barn och ungdomar med funktionsvariationer.

Beskrivning

Parktyp: Friluftsområde


Karaktär och storlek: Landskapspark, 48 ha

Innehåll: Sundby friområde östra är ett friluftsområde belägen i utkanten av Bällsta, på gränsen till Spånga-Tensta. Området omges till stor del av villabebyggelse, i söder finns en byggvaruhandel och Bromma flygplats. Området består främst av öppna gräsytor och mindre skogspartier. Bällsta gård är belägen i områdets östra del. Väster om området, inom Spånga-Tensta, löper grönområdet vidare genom Sundby friområde mellersta och västra inom Eneby och Beckomberga.

I den östra delen leder en allé upp mot Bällsta gård. Allén består av lindar och lönnar med spår av hamling. Utöver huvudbyggnaden finns den östra flygeln och två äldre verksamhetsbyggnader. Runt huvudbyggnaden finns flera spår av gården, i form av stenmurar, fruktträd och rester av rivna byggnader. Gårdsplanen är omgiven av äldre askar. I trädgårdens västra del finns en allé med lindar. Söder om denna finns ett hårdgjort område med slyvegetation och inhägnader. Inom en åkerholme intill finns även ett gammalt skjul. Områdets västra och övriga delar består av före detta åkermark med åkerholmar och inslag av skogspartier. Åkermarken består av öppna gräsytor med inslag av partier med högre buskar, som slån, hagtorn och måbär. I norr finns ett skogsparti med fuktig blandskog med tätare undervegetation, på många ställen bestående av lundväxter. Intill skogspartiet finns en mindre höjdrygg med en brant slänt som vetter mot norr. Delarna korsas av breda gångvägar i stenmjöl och upptrampade stigar. Intill



Mindre rastplats i gränsen mellan skogsparti och öppen gräsyta.



1. Bällsta allé, 2. Bällsta gård 3. Bällstaån, 4. Skjul, 5. Entré mot Tunnbrödsvägen, 6. Mindre rastplats, 7. Lövskog, 8. Mindre höjd, 9. Fornlämningar (ungefärlig position).

Bällstavägen i söder finns ett inflygningsområde till flygplatsen som består av högt gräs, ruderväxter och låg buskvegetation. Delar av området är inhägnat av en gärdesgård.

Värden

Ekologiska: Ingår i habitatnätverk för barrskogsfåglar och groddjur. De öppna fälten med sina åkerholmar fungerar som friitor och skyddsrefuger för vilda växter och djur. De öppna gräsyrtorna utgör även viktiga områden för häckande fåglar. Bällsta Allé och läplanteringsallén i planområdet västra del omfattas av biotopskydd.

Kulturrehistoriska: Bällsta gård (stort värde), Bällsta småstugeområde (klassat som kulturrehistorisk värdefull miljö) och fornlämningar inom åkerholmar (totalt sex som utgörs av fornlämningsliknande lämning L2013:1227 (Bromma 48:1)), fornlämningsliknande lämning L2013:1226 (Bromma 48:2), gravfält L2013:1228 (Bromma 49:1), hög L2013:1233 (Bromma 50:1) samt stensättning L2013:1851 (Bromma 50:2) och gravfält L2013:3070 (Stockholm 618).

Upplevelse: Naturlek, rofylldhet, grön oas, skogskänsla, evenemang, utblick, naturupplevelse/ vild natur och promenad.

Analys

Området har stora rekreativa värden och är en del av ett längre grönt samband som fortsätter in i Spånga- Tensta i väster. Området, som öppet jordbrukslandskap, är ett viktigt och sällsynt inslag som synliggör vårt kulturarv. Området fungerar som ett friluftsområde för boende i närområdet. Åkerholmarna och skogspartierna ger en trivsamt och varierande indelning mellan öppna och slutna rum.

Gården är belägen på områdets högsta punkt där topografin starkt bidrar till upplevelsen av platsen, trots de marginella höjdskillnaderna. Gårdens trädgårdsanläggning och struktur, med allé, trädplanteringar, vägsträckningar och stenmurar är välbevarade fragmenterade spår av gårdens uppbyggnad och gröna kulturarv. Allén bildar ett landmärke på den öppna vidden. Dock är övriga delar av bebyggelsen och anläggningen misskött, igenvuxna och upplevs övergivna. Likaså gäller verksamhetsområdet intill som upplevs skräpigt. Gården är inte klassificerad av Stadsmuseet men kulturförvaltningen har uttalat att den har ett högt kulturrehistoriskt värde. Från allén verkar flera fordon svänga av och ställa sig på gräsyrtorna intill vilket är förbjudet och skapar körsador.



Upptäckt gångstig i lövskog.



Öppet landskapsrum med långa siktlinjer.

Området är bullerstört från Bällstavägen och Brommas inflygningstrafik. Skötseln av Sundby friområde är delad mellan Bromma stadsdelsförvaltning och Stadsbyggnadskontoret. Pågående detaljplanearbete i områdets östra del, som innebär anläggning av en idrottsanläggning, kan komma att omvandla områdets karaktär och funktion.

Trygghet: Belysning finns längs de största gångstråken. Landskapsrummet är öppet med långa siktlinjer. Övergivna och igenvuxna delar kan upplevas otryggt. Långa avstånd, buller och vegetation försämrar kontakten med omgivningen.

Tillgänglighet: De största gångstråken är breda och består av stenmjöl eller asfalt.

Mål

Sundby friområde omvandlas till ett öppet natur- och friluftsområde med höga kulturhistoriska och ekologiska värden. Bevara områdets karaktär som öppet jordbrukslandskap, vilket är ett alltmör unikt inslag i stadslandskapet med utblickar mot öppna vidder.

Strategi

Förstärk befintliga strukturer genom att synliggöra de äldre stenmurarna och trädplanteringarna som bär på en historia och bildar naturliga gränser i landskapet. Förstärk områdets gröna koppling till Solvallaskogen. Otillgängliga ytor omvandlas och öppnas upp för allmänheten. Träden vid Bällsta allé bör lyftas fram genom gallring av vegetation.

Vid Nälsta dike i områdets västra del (inom Spånga-Tensta) föreslås biotopvårdande insatser. Trädbeståndet vårdas och förnygras vid behov. Detta sker genom långsiktig förvaltning av träd och alléer så att de olika karaktärerna bevaras även då gamla träd behövs bytas ut. Värna om och underhåll variationen av trädarter och se över möjligheten att upprätta ett trädvårdsprogram.



Huvudbyggnaden till Bällsta gård.



Upptrampad gångstig mot höjd.

3. Solvallaskogen

Beskrivning

Parktyp: Natur

Karaktär och storlek: Mindre natur- och friluftsområde, 17 ha

Innehåll: Solvallaskogen är ett naturmarksområde mellan Gamla Bromstenvägen och Solvalla travbana. Området består av ett höglänt skogsparti som domineras av blandskog med inslag av ek och hällmarkstallskog. Skogen har branta sluttningar mot norr och söder. I öster har höjden en svagare lutning. Förutom travområdet omges skogen av verksamheter och villabebyggelse. Skogen, som utgör träningsbana för travekipage, innehåller ett nätverk av breda och sammanhängande vägar i stenmjöl. Mellan dessa löper ett fåtal upptrampade gångstigar. I områdets södra del finns en asfalterad väg som leder upp till ett radiotorn placerat på en höjd. I områdets norra del löper Bällstaån. Närmast Gamla Bromstenvägen i väster finns en öppen gräsyta med bollplan och lekplats. Lektrusningen innehåller gungställningar, karusell, lekhus med rutschkana, gungdjur, sandlåda med bakkbord, klätterställning och en gungbräda. Lekplatsen har underlag av stridsand och omges av ett trästaket och parksoffor. Bollplanen har underlag av stenmjöl, fotbollsmål och omges av ett högt nästängsel, blandade prydnadsbuskar och en druvfläder. Från Gamla Bromstenvägen löper en asfalterad gångväg mot en förskola intill. Gångvägen kantas av belysning och parksoffor. På gräsytan mellan ytorna finns en trädunge med björkar. Brynvegetationen består av blandad löv- och tallskog med inslag av ek, tall, alm, hagtorn, rosor och lönn. I områdets södra del finns ett golfbollformat radartorn.

Värden

Ekologiska: Ingår i habitatnätverk för barrskogsfåglar och groddjur.

Upplevelse: Lekplats, grön oas, naturlek, rofylldhet, promenad och bollspel.

Kulturarhistoriska: Fornlämning i form av runristning L2013:1335 (Bromma 74:1).

Analys

Området har stora rekreativa värden och är en del av ett längre grönt samband som fortsätter in i Spånga- Tensta via Sundby friområde i väster. Eftersom stora delar av området idag är orörda eller lite använda innehåller skogen höga ekologiska värden. Bällstaån fungerar som en spridningskorridor genom en del av



Öppen gräsyta med lekplats i områdets västra del.



1. Bollplan och lekplats, 2. Travvägar, 3. Radartorn, 4. Fornlämning.

området. Den gröna kopplingen mot områdena i öster är svag och försämras av trafikbarriärer. Skogen har en blandad funktion som träningsbana för travekipage samt bostadsnära natur för boende. Funktionen som träningsbana gör att vissa delar av skogen är otillgänglig under delar av dygnet. Längs travvägarna finns skyltar med tider. Få allmänna stigar leder in i skogen, av boende verkar skogen främst användas för promenad. Det finns flera spår av naturlek, speciellt i slänten intill lekplatsen. Lekplatsen och bollplanen är belägna närmast villorna och verkar mer använda. Intrycket dras ner av ogräs i ytorna. Radartornet som sticker upp över trädtopparna utgör ett tydligt landmärke. Hästverksamheten är en sällsynt tillgång som sätter präge på hela området. Pågående planarbete i områdets södra del, som innebär anläggning av cirka 2000 nya bostäder, skola, förskolor, idrottshall och kommersiella lokaler kan komma att omvandla områdets karaktär och funktion. I samband med det planeras Solvallaskogen att göras tillgänglig för naturupplevelser och rekreation. Med ett ökat besöksantal i skogen finns risk för ett ökat slitage på natur. Ett antal träd och en mindre del av Solvallaskogen kommer att försvinna i samband med exploateringen. Området är bullerstört från markbuller, flygbuller och vägtrafikbuller. Dessutom kommer planerad tvärbana generera spårbuller i framtiden.

Trygghet: Belysning finns längs omgivande gator, anläggningar och vid lekplatsen och bollplanen. På grund av otillgängligheten kan vissa partier upplevas avskilda.

Tillgänglighet: Tillgången till skogsområdet är begränsad och under vissa tidpunkter otillgängligt. Det finns endast ett fåtal upptrampade gångstigar.

Mål

Sollvaskogen omvandlas till ett inbjudande och tillgängligt grönområde med höga sociala och ekologiska värden.

Strategi

Sollvaskogen omvandlas i takt med omgivningen. Skogen tillgängliggörs med entréer och rekreationsstråk. Området öppnas upp för allmänheten och blir en målpunkt för många stockholmare när den befintliga träningsbanan för travhästar avvecklas. De ekologiska värdena bevaras i högsta möjliga mån. Lekplatsen är en viktig målpunkt i området och har potential att utvecklas för att bli mer tilltalande för fler åldersgrupper samt att uppmuntra till friare lekformer i naturmarken intill.



Nätverk av travvägar som löper genom hela området.



Upptrampad gångstig mot höjd.

4. Grönyta vid Tunnbrödsvägen

Beskrivning

Parktyp: Natur

Karaktär och storlek: Bostadsnära natur, 0,7 ha

Innehåll: Inom ett kvarter av villabebyggelse finns ett mindre grönområde med naturmark. Området sträcker sig mellan Mjölvägen i öster och sluttar upp mot Tunnbrödsvägen i väster. På andra sidan gatan i väster ansluter området till Sundby friområde. På höjden består naturmarken av hällmarkstallskog. I övrigt förekommer blandskog med inslag av fuktig blandskog och ek i de lägre partierna. Genom området löper en asfalterad gångväg som kantas av belysning och parksoffor. I söder finns ytterligare entré mot Skorpvägen. Entrén består av en smal och gräsklädd kil. Närmast gatorna finns trappor i granit med räcken. Genom området löper ett antal upptrampade gångstigar som leder mot villorna intill.

Värden

Upplevelse: Promenad, grön oas och naturlek.

Analys


Naturområdet har ett högt och rofyllt läge och hällmarkstallskogen är ett värdefullt inslag i omgivningen. Området fungerar främst som en passage mellan bostadsområdena och kommunikationer. Det är därmed viktigt att områdets öppna karaktär med goda siktlinjer bevaras. Området erbjuder även bostadsnära natur med möjligheter till promenad och naturlek. Området kan vara svårt att hitta till om man inte bor i området vilket beror på dess dolda läge samt entréer som utgörs av smala passager. I naturmarken finns ett antal rishögar och högt gräs som växt in över parksoffor vilket försämrar intrycket.

Trygghet: Belysning finns längs omgivande gator samt utmed gångvägen.

Tillgänglighet: Området innehåller flera nivåskillnader. Gångvägen är bred, asfalterad och kantas av parksoffor. Trapporna har räcken, kontrastmarkeringar men saknar ramper.



Asfalterad gångväg kantas av parksoffor och belysning.



1. Gångväg med trapplopp närmast entréerna, 2. Upptrampad gångstig, 3. Södra entrén.

Mål


Bevarad naturmarkskaraktär med funktion som grönskande passage och vistelseyta för boende.

Strategi

Förbättra intrycket och bevara siktlinjer genom ökade skötselinsatser i form av löpande gallring av sly och buskar samt borttagning av högt gräs kring parksoffor och rishögar.



Upptrampad gångstig mot högglänta partier.



Trappor i granit med räcken och kontrastmarkeringar.

5. Förgårdsmark & impediment Bällsta

Historik

Förgårdsmarken i Bällsta har, liksom bebyggelsen, formats under olika tidsepoker. Förgårdsmarkens storlek, innehåll och karaktärer varierar med bebyggelsen. En gång i tiden hörde stora delar av stadsdelen till Bällsta gård. Idag finns spåren från denna tid kvar i form bland annat av jordbruksmark inom Sundby friområde. Övrig bebyggelse består av ett villaområde och verksamheter.

Beskrivning

Parktyp: Annan grönyta

Karaktär och storlek: Parkgata och grönskande gaturum


Innehåll: Förgårdsmarken består mestadels av remsor med gräsytor eller naturmark längs ömse sidor om gatan inom villaområdet. Förgårdsmarken är belägen längs Gamla Bromstensvägen och Ankarstocksvägen. Längs Gamla Bromstensvägen finns remsor med gräsytor och rader av björkar. Grönyterna är framförallt belägna utmed trafikleder som löper genom området. Dessa utgörs framförallt av tre huvudgator, Ulvsundavägen, Bällstavägen och Gamla Bromstensvägen. Längs Ulvsundavägen finns klippta gräsytor med lövträd. I områdets mellersta del finns en gräsyta med klotlönnar. Bällstavägen kantas av remsor med klippta gräsytor, stängsel mot verksamheterna och en del parksoffor. I områdets östra del finns en busshållplats som omges av en stenmur, högvuxna lindar och buskage.

Analys

Den grönskande förgårdsmarken tillsammans med grönyterna utmed trafiklederna tillför grönska i gaturummet. De högvuxna lövträden är karakteristiska och identitetsskapande element. Ytorna och vegetationen tydliggör gaturummet och sätter stor prägel på det offentliga rummet. Träden ger volym och karaktär till gatorna samtidigt som de bidrar med skugga.



Förgårdsmark med rader av björkar längs Gamla Bromstensvägen.



1. Förgårdsmark längs Gamla Bromstensvägen, 2. Ankarstocksvägen, 3. Grönytor längs Bällstavägen, 4. Ulvsundavägen.

Mål

Bevara nuvarande karaktär, värna om siktlinjer samt vårda och föryngra träd och allér vid behov.

Strategi

Löpande beskärning av träd och buskar i korsningar samt mellan gator och gångbanor.

Trädbeståndet vårdas och föryngras vid behov. Detta sker genom långsiktig förvaltning av träd och alléer så att gatornas olika karaktärer bevaras även då gamla träd behövs bytas ut. Värna om och underhåll variationen av träddarter och se över möjligheten att upprätta ett trädvårdsprogram för allén längs Gamla Bromstensvägen.



Klotlönnar vid grönytor längs Ulvsundavägen.




Stenmur och buskar intill busshållplats längs Bällstavägen.

Mariehäll



Mariehäll



Beskrivning

Stadsdelsområdet Mariehäll började bebyggas i slutet av 1800- talet. Det idealiska läget vid Bällstaån var perfekt för industrier och därmed började en omfattande industribebyggelse växa fram. Kring förra sekelskiftet rådde det en stor bostadsbrist i Stockholm vilket innebar en omfattande bostadsspekulation i stadens perifera områden. Stora markområden i Mariehäll styckades därför av och blev till villatomter. Mariehälls bebyggelsehistoria har givit stadsdelen ett varierat utseende med bebyggelse från flera olika tidsepoker. Södra delen består av en blandning av sekelskiftsvillor, småhus och mindre flerbostadshus. Norra delen har storskaliga kontors- och lägenhetskomplex. Karaktären växlar i området på grund av dess variation. Grönstrukturen är främst informell i form av bostadsgårdar samt trädgårdar.

Antal invånare: 8750

Yta: 75 ha

Terräng: Svagt kuperad

Platser



Stor tidstypisk park

1. Annedalsparken
2. Lönnebergaparken



Kvarterspark

3. Bubbelparken & Troll- Olaskogen
4. Kratsbodaparken



Kaj- & strandpark

5. Åparken
6. Åstråket



Fickpark

7. Parken Sol & måne



Bostadsnära natur

8. Ludvigsbergsskogen
9. Fritidsberget
10. Lunchparken
11. Adolfsbergsvägen



Parkgata & grönskande gaturum

12. Grönytor längs Ulvsundvägen
13. Förgårdsmark & impediment Mariehäll*

* Endast färgmarkering, saknar numrering i karta



0 250 m
Skala 1: 6000 (A4)

1. Annedalsparken

Beskrivning

Parktyp: Park

Karaktär och storlek: Stor tidstypisk park, 2,3 ha

Innehåll: Annedalsparken är en stor och central park mellan Annedalsvägen i norr och Emils gata i söder. Parken omges av höga flerbostadshus och en skolverksamhet. Bostadshusen har öppna gårdar som vänder sig mot parken. Parken består av fyra delar; en kulle med naturmark, en kuperad öppen gräsyta, en lekplats med damm och en konstgräsplan. Längs parkens västra del löper en gångväg med beläggning av mönstrad markbetong som kantas av en trädrida av varierade arter. Naturmarken består av en kulle med lövskog med inslag av ädellöv som ek i slänterna och hållmark med tallar på toppen. Inom naturmarken finns lekutrustning med naturkaraktär som djur och balanslek av trä och ett utsiktstorn. Nedanför kullen, intill gångvägen, finns ett mindre utegym. Lekplatsen är utförd med tema vatten och har en jättegädda av trä som centrum och klätterlek på samma tema. Intill lekplatsen ligger en plaskdamm och i södra delen av parken en konstgräsplan. Öster om konstgräsplanen finns ett antal gungor. I parken finns även en grillplats och ett antal parksoffor och bänkar. Parken har en gestaltad entré med låga betongmurar mot Emils gata och en slingrande parkväg går runt den centrala gräsytan. På toppen finns ett konstverk, ”Ugglornas plats” av Anna Strid, som består av ett staketomslutet rum man kan gå in i. Vegetationen består förutom naturmarken av ett antal planterade stamträd av olika arter.

Värden

Upplevelse: Blomprakt, bollek, grön oas, pulkaåkning, lekplats, grillning, naturlek, picknick/solbad, promenad, sitta i solen, utegym och vattenlek.

Analys

Parken är stor och innehåller varierande rum med olika karaktär och aktiviteter för barn i olika åldrar. Den stora gräsytan är parkens centrum och från gräskullens topp har man utblick över omgivningen. Trots att parken är stor syns det att trycket är stort från alla barn i området. Slitaget är tydligt framför allt i naturmarksdelen där ytskiktet till stor del består av naken jord och träden har tydliga tecken på klättring. Även gräsytor är delvis slitna och gummiasfalten är



Kulle med hållmark och lekskulpturer.



1. Utegym, 2. Lekplats och damm, 3. Ugglornas plats, 4. Konstgräsplan.

trasig på en del ställen. Parken är främst utformad för barn och aktiviteter, medan trivsamma träffpunkter och sittplatser för vuxna och ungdomar saknas. Även blomsterprakt saknas i parken. Ekarna i området gynnar eklevande insekter.

Trygghet: Parken har en öppen karaktär med goda siktlinjer och kontakt med intilliggande bostäder. Belysning finns längs gångvägarna och vid lekplatsen finns en belysningsmast.

Tillgänglighet: Den västra gångvägen och de södra delarna av parken med damm och lekplats är tillgängliga. Parksoffor finns, men är få till antal längs gångvägarna.



”Ugglornas plats” på kullen.

Mål

Annedalsparkens karaktär och funktion som målpunkt som tillmötesgår alla generationer bevaras.

Strategi

Parken är utsatt för slitage och gräsytorerna behöver förnyas vid behov, alternativt behövs ett annat markmaterial på de mest utsatta platserna. Se över möjligheten att komplettera parken med trivsamma mötesplatser även för vuxna och ungdomar som mer skyddade sittplatser och ”hängplatser”. Tillföra mer blommande växter. Grillplatsen kan göras mer attraktiv. Gångvägarna kan kompletteras med fler sittvänliga parksoffor.



Lekplats med storgädda.

2. Lönnebergaparken

Beskrivning

Parktyp: Park

Karaktär och storlek: Stor tidstypisk park, 1.7 ha

Innehåll: Lönnebergaparken är belägen på en östvärd kulle mellan Ulvsundavägen och Dartanjangs gata. Parken omges av ett koloniområde i norr, flerbamilshus i öster och Bällstaleden i söder. Parken består till stor del av en sluttande och delvis kuperad gräsyta. Mot bebyggelsen på Dartanjangs gata finns tydliga entréplatser och en avgränsning bestående av en låg mur och trädplantering. En grusad och slingrande gångväg leder upp till den högsta punkten. På toppen står ett konstverk i form av en stor skulptur, "Signaler", av Kent Karlsson. I slutningen finns låga murar som en amfiteater. Inom parken finns några aktiviteter som gungställningar, sandyta och en löparbana belagd med gummiasfalt. I parkens norra del finns en hundrastplats. Vegetationen består av stora enhetliga ovala buskage och en grupp träd på kullens topp.

Värden

Upplevelse: Blomprakt, grön oas, lekplats, pulkaåkning, picknick/ solbad, promenad, sitta i solen och utsikt.

Analys

Lönnebergaparken uppfördes i samband med stadsutvecklingsområdet Annedal och är en relativt ny park. Parken och kullen fungerar som en visuell och bullermässig barriär mellan bebyggelsen och Ulvsundavägen. Parken är öppen, storskalig och innehåller flera lek- och aktivitetsmöjligheter som pulkaåkning i slänten vintertid. Eftersom parken är belägen i en sluttning är den inte en plats för bollspel. Parken är en del av ett längre sammanhängande promenadstråk som sträcker sig från koloniområdet i norr till Ulvsundaleden i söder via en trappa till gång- och cykelvägen under Bällstavägen. Från den högsta punkten finns utsikt mot omgivningen. Den övre delen av parken är mycket bullerstörd och det är tveksamt om parksofforna används. I den norra delen av parken finns mer skyddade och rumsliga delar med en kulle och uppväxta buskage. Murarna i slutningen gör att parken kan användas som evenemangsplats.



Entré till parken från Dartanjangs gata.



1. Entréer, 2. Utsikt, 3. Gungor, 4. Ytor av gummiasfalt, 5. Hundrastplats.

Trygghet: Parken har en varierad belysning som utgörs av belysningsstolpar, master och pollare. Förutom de norra delarna med höga buskage är parken öppen och genomskinlig.

Tillgänglighet: Parkens topografi gör att det endast är parkens nedre delar som är tillgängliga. Gångvägen längs Dartanjangs gata har beläggning av gummiastfalt och kantas av parksoffor.

Mål

Bevara och utveckla Lönnebergaparken som en generös aktivitetspark med funktion som målpunkt som tillmötesgår alla generationer.

Strategi

Se över möjligheten att komplettera parken med ytterligare lekutrustning och fler aktiviteter. Skapa bättre rumslighet och fler skyddade platser till exempel med plantering av fler träd. Utöka det löpande underhållet.



Utsikt från parkens högsta punkt. Till vänster syns skulpturen "Signalerna".



Gunglek omslutna av buskage. Till höger bostadskvarteren på Dartanjangs gata.

3. Bubbelparken & Troll-Olaskogen

Beskrivning

Parktyp: Park

Karaktär och storlek: Kvarterspark, 1.5 ha


Innehåll: Bubbelparken och Troll-Olaskogen är en central kvarterspark i Mariehäll, belägen söder om den pågående utbyggnaden av bostadstäder i kvarteret Linaberg. Bubbelparken är belägen närmast Kratsbodavägen i öster och innehåller i en lekplats. Troll-Olaskogen är ett mindre naturområde som är beläget strax intill lekplatsen i väster. Mellan lekparken och det nya bostadskvarteret finns en entréplats med sittplatser, perennplanteringar och djurskulpturer. Från entréplatsen löper en gångväg genom området som ansluter till Tappvägen. Lekplatsen omges av flera uppväxta träd som lind och lönn. Lekutrustningen består av klätterställning, gungor, sandlåda och balanslek. Det finns även bord och bänkar för picknick. Troll-Olaskogen domineras av lövskog med inslag av ädellöv som ek. Genom naturmarken löper upptrampade gångstigar och det finns flera spår av naturlek. Längs gångvägen finns ett utegym och rester av husgrunder.

Värden


Upplevelse: Grön oas, lekplats, naturlek, promenad och picknick/solbad.

Analys

Kvartersparken erbjuder möjligheter till lek och rekreation. Lekparken är nyligen upprustad (år 2016) och all utrustning och material är i gott skick. De äldre träden ger en fin rumslighet och möjlighet till skugga. Entréplatsen utanför lekparken är inbjudande och kan fungera som en mötesplats för kvarteret. Troll-Olaskogen är ostädad och snårig av uppväxande sly vilket också gör att de äldre ekarna inte får tillräckligt med livsrum. Ekarna i skogen är en del av eksambandet med kringliggande ekområden. Del av Troll-Olaskogen ingår i pågående planarbete för att bli skola/ skolgård. Naturområdet är värdefullt för naturlek som komplement till lekplatsen när bostadsområdet intill växer och besöksstrycket ökar. Naturområdet är viktigt för den biologiska mångfalden i området tillsammans med den intilliggande Lönnebergaskogen.



Entré till parken och grönstråket från Alpvägen.



1. Entréplats, 2. Lekplats, 3. Gångväg, 4. Troll-Olaskogen.

Trygghet: Belysning finns längs gångvägen, men är inte komplett. Gångvägen förbi Troll-Olaskogen kan upplevas otrygg på grund av brist på belysning och tät vegetation närmast gångvägen.

Tillgänglighet: Lekplatsen och gångvägen är plana. Entréplatsen har en beläggning av löst grus. Parksoffor finns längs gångvägen.




Lekplatsen med gungor, balanslek och uppväxta träd och buskar.

Mål

Bubbelparken bevaras som kvarterspark med lek- och vistelsevärden. Troll-Ola skogen utvecklas till en välkomnande, öppen och trygg skog.

Strategi

Skogen gallras och slyröjs löpande. Gångvägens entré mot Tappvägen kan ges en mer välkomnande utformning och gångvägens belysning ses över.



Gångstråk längs naturmarksparti. Mot gångvägen finns rester av husgrunder.

4. Kratsbodaparken

Beskrivning

Parktyp: Park

Karaktär och storlek: Kvarterspark, 0.8 ha

Innehåll: Kratsbodaparken är en kvarterspark mellan Fredsforsstigen och Cronströmsvägen, belägen i ett lugnt område med villor och låga flerfamiljshus. Parken består av flera olika delar. Genom området löper en gångväg med belysning. I öster finns ett smalt naturmarksparti med ädellövträd. Parallellt med Mariehällsvägen finns en klippt gräsyta med äldre tallar. I områdets mellersta del finns en inhägnad lekplats som kallas Kratsbodaparken. Lekplatsen är belägen i en sänka och omges av rundade hällar, stora stenblock och bevarade träd, främst uppväxta tallar och björkar. Inpassad vid de rundade hällarna finns en plaskdamm. Intill dammen finns en utomhusdusch och sittgradänger av trä. Lekturstillingen består bland annat av gungställning, klätterställning, rutschkana, studsatta och fjäderlek. Parken rymmer också parksoffor och sittgrupper med bord och bänkar. Vid Kratsboda backe i väster finns en trappa vid sidan av en liten skogsdunge, som leder ner till småhusen längs Cronströmsvägen.


Värden

Ekologiska: Ingår i habitatnätverk för groddjur.

Upplevelse: Grön oas, promenad, lekplats, naturlek, picknick /solbad och vattenlek.

Analys

Parkstråket är viktigt för promenader och det lilla skogspartiet kan användas för naturlek. Stråket är inte tydligt sammanhängande utan är en rad gröna rum med olika karaktär som ligger efter varandra. Gräsytan parallellt med Mariehällsvägen upplevs halvprivat. Lekplatsen är trivsamt och välanvänd med fin rumslighet och skala. Här finns aktiviteter för barn i olika åldrar och sittmöjligheter för vuxna. Inslaget av natur inspirerar till olika lekar. Intill trappan ner till Cronströmsvägen finns problem med erosion. Det lilla skogspartiet intill är tätt och igenväxt av sly och stora buskage. Naturmarken är värdefull för den biologiska mångfalden i ett område med liten tillgång på naturmark. Lekparken ligger i ett område med äldre 3-4-vånings bostadshus som delvis är dolda bakom en skärm av vegetation.



Lekplatsen med uppväxta tallar. I bakgrunden syns plaskdammen och sittgradänger.



1. Lekplats, 2. Trappa intill skogsdunge, 3. Parkväg mellan bostadshus, 4. Gräsyta.

Trygghet: Belysning finns längs hela gångvägen. I den östra delen finns belysningspollare men i övrigt finns belysningsstolpar. På lekplatsen finns en belysningsmast. Längs den västra delen, Kratsboda Backe, har buskage och sly fått växa sig höga intill trappa och parkväg vilket försämrar siktlinjer.

Tillgänglighet: Den östra gångvägen är anpassad till befintliga träd och är delvis brant. Delen genom lekplatsen är plan men har en beläggning av stenmjöl.




Lekplatsen med uppväxta träd, stenblock och sittplatser.

Mål

Kratsbodaparkens bevaras och utvecklas som grönt och småskaligt promenadstråk med en central kvarterspark med aktiviteter för barn i olika åldrar.

Strategi

Kratsboda backe får en mer vårdad naturmarkskaraktär med löpande röjning av buskage och sly för ökad trygghet och åtkomlighet. Se över möjligheten att göra gångvägen mer sammanhängande, att avgränsa gräsytan visuellt från bostadshuset intill och göra den mer inbjudande att använda och att den upplevs som en del av parkstråket. Parkvägen kan kompletteras med några parksoffor.



Gångvägen mellan Fredsforsstigen och Mariehällsvägen.

5. Åparken

Beskrivning

Parktyp: Park

Karaktär och storlek: Kaj- och strandpark, 1.5 ha

Innehåll: Åparken är en kaj- och strandpark i Annedal belägen längs Bällstaån, mellan Löfströmsvägens bro och bron för länsväg 279. Parken avgränsas på sydvästra sidan av Annedals höga bostadshus som vänder gaveln mot vattnet och lämnar öppningar till gröna bostadsgårdar. På andra sidan av den smala ån finns järnvägen bakom ett bullerplank. Genom parken löper en strandpromenad på ett vindlande trädäck längs vattnet. Inom vissa partier är trädäcket belägen på olika nivåer med en trappa emellan och längs promenaden finns integrerade långa träbänkar. I områdets mellersta del blir ån bredare och öppningen ramas in av träbryggor med sittgradänger. Här vidgas parken och leder in i Annedalsområdet. Här finns en gräsyta och två små torgytor, en med sälskulpturer. I denna del av parken finns även en bro över till Duvbo i Sundbyberg på andra sidan ån. På den öppna platsen finns trädplanteringar av pil vid vattnet och längre upp på gräsytan en rad av japansk körsbär. Längs ån växer vass och vide. Ett konstverk i form av en blå hög bro leder över ån. Konstverket heter "Konkret transcendens" av Ebba Bohlin år 2012. Konstverket är ljussatt och blir en ljusskulptur på natten.

Värden


Upplevelse: Grön oas, odling, picknick/ solbad, promenad, sitta i solen, rofylldhet och vattenkontakt.

Analys

Strandpromenaden är inbjudande med den vindlande träbryggan. Den lummiga grönskan på andra sidan av det smala vattenstråket ger en fin rumslighet och skala. Där husen vänder gaveln mot stråket och öppnar upp mot gårdarna bidrar de också till upplevelsen av växlande gröna rum. Strandpromenaden erbjuder sittmöjligheter för att sola eller titta på fåglar. På torgytorna finns pallkragar för stadsodling uppställda. Promenaden upplevs rofylld trots buller från både tåg och biltrafik, mycket för att bullerkällorna är dolda. Bryggor och plattlagda ytor är i gott skick men gräsytor är slitna och en del träd är i dålig kondition. Intrycket dras ner av ogräs i gräsytor.



Strandparken med trädäck och ett konstverk i form av en blå bro i bakgrunden.



1. Konstverk bro, 2. Öppen vattenyta inramad av sittgradänger, 3. Gräsyta med trädrad.

Inom ramen för det lokala åtgärdsprogrammet (LÅP) för Bällstaån har frågan om behov av en skyddzon från odlingar till vattendrag diskuterats. Minst 5 meter på var sida av vattendraget är ett minimum för att det ska vara möjligt att komma åt för bland annat rensning, eventuellt även för utfläckning av åfåran.

Trygghet: Strandpromenaden har belysning i form av pollare på bryggorna och i bänkar vid trappor. Bostadshusen ligger nära vilket ger indirekt belysning. Parken har en öppen karaktär med goda siktlinjer och kontakt med intilliggande bebyggelse.

Tillgänglighet: Träbryggorna är plana och där det finns trappor är det möjligt att välja en annan väg. Parksoffor med rygg- och armstöd finns längs sträckan.

Mål

Åparkens karaktär av grön och rofylld plats för promenader, solbad och vila bevaras och förstärks.

Strategi

Se över möjligheten att skapa målpunkter längs sträckan som utegym eller pingisbord. Halvdöda träd behöver bytas ut och gräsyterna behöver en översyn. Skötselnivån kan ökas för att ge ett välvårdat intryck. Se över möjligheten att upprätta en skötselplan för vattendraget. Kontinuerlig röjning av vass och vide i strandkanten behöver utföras för att hålla öppet mot vattnet. Verka långsiktigt för att hålla en skyddszon på minst 5 meter på var sida av vattendraget.



Öppen vattenyta med sittgradängar av trä.



Gräsyta med körsbärsträd.

6. Åstråket

Beskrivning

Parktyp: Park

Karaktär och storlek: Kaj- och strandpark, 1 ha.

Innehåll: Åstråket är en kaj- och strandpark längs västra sidan av Bällstaån. Genom parken löper en strandpromenad som börjar strax söder om Bällstabro och fortsätter fram till Annedal där Åstråket övergår till Åparken. Strandpromenaden passerar under tvärbanans bro och under Bällstabron. Strax norr om broarna ligger ett flerfamiljshus och därefter ett verksamhetsområde med en stor byggnad från 1960-talet och äldre tegelbyggnader. På andra sidan ån, i Sundbyberg, ligger bostadshus på rad längs stranden med gaveln vänd mot vattnet och gröna gårdar emellan. Småbåtar ligger förtöjda på båda stränderna och promenaden får vika av runt en båtklubb. Nedanför Mariehälls gård finns en brant slänt med naturmark och berghällar. Sträckan har olika karaktär, den södra delen har mer parkkaraktär med klippta gräsytor och parkträd vid sidan av stråket. Sträckan förbi verksamhetsområdet passerar igenom en mer naturlig del med uppväxta träd av poppel, al och pil, en del buskage och uppväxande sly längs strandkanten.

Värden

Upplevelse: Båtliv, grön oas, promenad och vattenkontakt.


Analys

Strandpromenaden längs Bällstaån är ett trevligt och varierat promenadstråk med närhet till vattnet och en levande miljö med alla båtar och de aktiviteter som hör till båtlivet. Söderut är promenadens fortsättning otydlig när man kommer fram till ett bostadskvarter med en parkeringsplats och bryggor mellan fasad och å. Delen förbi verksamhetsområdet är delvis igenväxt och saknar skötsel. På en del av sträckan går man på en smal gångbana längs Bällstavägen med parkerade bilar intill. Uppvuxna buskar och sly skymmer utsikten över årumsmet. Även under broarna börjar sly sticka upp.

För kvarter Vandenberg 9, den stora industribyggnaden från 1960-talet, finns planer på att bygga bostäder. Inom ramen för det lokala åtgärdsprogrammet (LÅP) för Bällstaån har frågan om behov av en skyddzon från odlingar till vattendrag diskuterats. Minst 5 meter på var sida av vattendraget är ett minimum



Åstråket mot söder.



1. Båtklubb, 2. Kvarter där det finns planer för nya bostäder, 3. Sly i strandzonen.

för att det ska vara möjligt att komma åt för bland annat rensning, eventuellt även för utfläckning av åfåran.

Trygghet: Belysning finns inom större delen av parken. Passagen under broarna har dålig kontakt med omgivningen och kan upplevas otrygg. Även passagen förbi verksamhetsområdet kan upplevas otrygg på kvällen med täta buskage på båda sidor om gångvägen och utom synhåll från närmaste bostadshus.

Tillgänglighet: Promenaden är till stor del asfalterad och plan förutom delen vid båtklubben där lutningen gör området otillgängligt. Södra delen kring Bällstabro och en del vid båtklubben är grusad vilket gör tillgängligheten sämre. Det finns endast några få parksoffor på hela sträckan.

Mål

Åstråkets naturkaraktär och funktion som varierat promenadstråk med vattenkontakt bevaras och utvecklas. Sträva efter att stråket i framtiden kan bli en del av en längre sammanhängande strandpromenad längs Bällstaån och Bällstaviken.

Strategi

Norra delen av stråket får en mer vårdad naturkaraktär med löpande gallring av sly och buskage längs stranden för att bevara utsikten mot ån och öka tryggheten. När fler bostäder byggs i området förändras karaktären och behovet ökar av fler aktiviteter som till exempel platser för avkoppling längs vattnet. Belysningen ses över under broarna. I samband med den nya bostadsbebyggelsen ser staden över möjligheterna att rusta upp strandpromenaden längs vattnet invid kvarteret samt gallra bland träden, med beaktande av strandskyddet som råder på denna del av sträckan. Se över möjligheten att upprätta en skötselplan för vattendraget. Vidare undersöker staden om promenaden kan förläggas längs med vattnet vid båtklubben. Verka långsiktigt för att hålla en skyddszon på minst 5 meter på var sida av vattendraget.



Strandpromenaden strax söder om båtklubben.



Strandpromenaden förbi verksamhetsområdet.

7. Parken Sol & måne

Historik

Parken Sol och måne anlades år 2008 och fick sitt namn av perennerna som är valda i färgerna gult och vitt som solen och månen.

Beskrivning

Parktyp: Park

Karaktär och storlek: Fickpark, 0.07 ha.

Innehåll: Parken Sol och måne, är en mindre fickpark belägen söder om Mariehälls gård, mot Bällstavägen. Parken ligger försänkt i förhållande till vägen och är helt omsluten av plank och spaljéer med klättrväxter. Parken består av en gräsyta, en stödmur med sittbänkar och frodiga perenn- och buskplanteringar. Genom ytan löper en gångväg. Mot Bällstavägen står en rad med pelarekar. I parken finns dekorationer i form av urnor på pelare.

Värden

Upplevelse: Grön oas, promenad och blomprakt.

Kulturhistoriska: Mariehälls gård, blåklassat enligt Stadsmuseum.

Analys

Parken har ett formspråk som är inspirerat av den klassicistiska gården intill och eftersom den är helt omsluten av plank är det som att gå in i en annan värld. Här kan man promenera och titta på planteringarna eller sitta en stund på en bänk. Man kan även titta över grinden in mot herrgårdsparken. Parken är bullerstörd av Bällstavägen. Parkens perenner gynnar insekter och fjärilar.

Trygghet: Belysningsstolpar och pollarbelysning finns i parken.

Tillgänglighet: En av entréerna är tillgänglig. Marken är belagd med stenmjöl.

Mål

Bevara parken Sol & månes karaktär av en liten grönskande oas.

Strategi

Parken värde bygger till stor del på de prunkande planteringarna som kräver en intensiv skötsel. Växter i perennplanteringarna behöver ses över löpande och kompletteras så att inte luckor uppstår.



En av entréerna till parken från Bällstavägen.



1. Mariehälls gård med trädgård.

8. Ludvigsbergsskogen

Beskrivning

Parktyp: Natur

Karaktär och storlek: Bostadsnära natur, 1.1 ha

Innehåll: Ludvigsbergsskogen är en kulle med naturmark mellan Kratsbodavägen, Alpvägen och Mariehällsvägen. Området omges av två äldre villor i sydöst och nybyggda flerfamiljshus längs Kratsbodavägen och Bällstavägen som är insprängda i kullen. En trappa finns från ett av de nybyggda bostadshusen. Vegetationen består av hällmark med tallar på höjden och blandskog i slänterna. Terrängen är brant med hållar. Mot Mariehällsvägen finns äldre granitmurar och syréner som kan vara rester av äldre trädgårdar. Området utgör hundrastområde.

Värden

Upplevelse: Grön oas och naturlek.

Analys

Kullen ligger omsluten av vägar och bebyggelse och är dessutom brant vilket gör den otillgänglig. Naturmarken kan fungera som naturlektyta för kvarterets barn samt är värdefull för den biologiska mångfalden i en stadsdel som blir allt mer förtätad. Trapporna tillgängliggör naturmarken. Staden iordningsställer en trappa upp i skogen österifrån på Mariehällsvägen. Sly växer delvis i de nedre delarna av slänten vilket tar bort sikten upp mot hällmarken och tränger på mot gångbanan.

Trygghet: Ingen belysning finns i naturmarken.

Tillgänglighet: Naturmarken är brant och otillgänglig.

Mål

Ludvigsbergsskogens karaktär av öppen bostadsnära natur bevaras och blir mer tillgängligt.

Strategi

Skötsel genom löpande gallring av sly i nedre delen av slänten mot gatorna för att bevara sikten upp mot hållarna. Se över möjligheten att göra området mer tillgängligt genom att anlägga en trappa upp från korsningen Alpvägen/ Kratsbodavägen med en sittplats på toppen.



Granitmurar och hållar mot Mariehällsvägen.



1. Plats för eventuell trappa upp på kullen.

9. Fritidsberget

Beskrivning

Parktyp: Natur

Karaktär och storlek: Bostadsnära natur, 0.26 ha

Innehåll: Fritidsberget är en höjd med bevarad naturmak som omges av villabebyggelse. En upptrampad gångstig löper över hållmarken på höjden, från Flyttblocksvägen vidare fram till Tegelbergsvägen. Bland hållarna finns en sandlåda och två parksoffor.

Värden

Upplevelse: Grön oas, lekplats, naturlek, promenad, rofylldhet och utsikt.

Analys

Höjden är en vacker och lugn plats med utsikt över omgivningen. Naturområdet kan användas för promenader och naturlek men även som en mötesplats för området med sandlåda och bänkar. Entrén från Flyttblocksvägen viker av in mot kullen just vid ett stort flyttblock. Den andra entrén är otydlig och upplevs privat eftersom det ser ut som att trappan leder rakt ner till en villatomt.

Trygghet: Belysning finns längs intilliggande gator.

Tillgänglighet: Området är inte tillgängligt på grund av den naturliga terrängen. Det finns endast en upptrampad gångstig mellan hållarna.

Mål


Fritidsbergets karaktär av öppen bostadsnära natur bevaras och dess potential som mötesplats utvecklas.

Strategi

Skötsel genom löpande gallring av rönnsnår för att behålla utsikten. Parken kan kompletteras med till exempel picknickbord. Förtydliga entrén från Tegelbergsvägen.



Utsikt mot norr från hållmarken på höjden.



1. Utsikt från höjden, 2. Sandlåda och parksoffor, 3. Trätrappa.

10. Lunchparken

Beskrivning

Parktyp: Natur

Karaktär och storlek: Bostadsnära natur, 0.8 ha

Innehåll: Lunchparken är ett naturområde belägen på en höjd intill Karlsbodavägen. Höjden omges av flerfamiljshus och i väster finns industriverksamheter. Vegetationen består av lövskog i de lägre delarna och på höjden är det öppen mark med stenblock och enstaka tallar och rönnar. Genom området löper flera gångvägar och det finns flera trappor. En gångväg leder genom parken fram till Adolfsbergsvägen och en gångväg går uppe på kullens krön varifrån det finns utsikt mot omgivningen. Några parksoffor finns i en björkdunge. Vid en av entréerna finns "Gula villan", en äldre trävilla med caféverksamhet.

Värden

Upplevelse: Grön oas, promenad, utsikt och uteservering.

Analys

Lunchparken används främst för passage mellan Karlsbodavägen och verksamhetsområdet. Området är bullerstört från vägen. Här växer en del sly och vegetationen är delvis tät vilket innebär att stora träd har för lite livsutrymme. Naturmarken är värdefull för den biologiska mångfalden i ett område som blir allt mer tätbebyggt. Ny bostadsbebyggelse längs vägen, Archimedes 1, är under genomförande och parken kommer omgestaltas.

Trygghet: Parken har ett dolt läge som kan upplevas isolerat intill industribyggnader med få som rör sig här. Belysning finns längs gångvägarna.

Tillgänglighet: Området är kuperat.

Mål


Lunchparken utvecklas till en naturpark med mer öppen karaktär och fler aktiviteter.

Strategi

Omgestaltning av parken i samband med ny bostadsbebyggelse. Löpande gallring av sly i de täta områdena. Komplettering med fler sittplatser med utsikt och lekfunktioner med naturleksskaraktär.



Parksoffor i björkdunge.



1. Parksoffor i björkdunge, 2. Entréer, 3. Utsikt.

11. Adolfsbergsvägen

Beskrivning

Parktyp: Park

Karaktär och storlek: Bostadsnära natur, 0.63 ha

Innehåll: Adolfsbergsvägen är ett grönt stråk längs vägen belägen i nord-sydlig riktning. Området omges av ett verksamhetsområde i söder och ett bostadsområde i norr. Området utgörs av en långsmal gräsyta med grupper av uppväxta lönnar. Mitt i stråket löper en asfalterad gångväg som kantas av några parksoffor. I den västra delen finns en inhägnad aktivitetsyta med bollplan, basket och pingis. Infarter till industriverksamheterna delar upp området i flera delar.

Värden

Upplevelse: Bollek, grön oas och promenad.

Analys

Området utnyttjas främst för promenader och för bollek i västra delen. De stora lönnarna är fina, välväxta och utgör ett betydelsefullt inslag i stadsbilden. Den långsmala parken bildar en gräns mellan industri- och bostadsområdena. Aktivitetsytan är en samlingsplats för barn och ungdomar i området. Asfaltytan på gångvägen är sprucken och parkytan upplevs dåligt utnyttjat och "övergiven".

Mål


Adolfsbergsvägen utvecklas som promenadstråk med fokus på aktiviteter för ungdomar.

Strategi

Se över möjligheten att göra komplettera parkstråket med planteringar och trivsamma sittplatser. Se över möjligheten att skapa fler aktiviteter för ungdomar som streetbasket, studsatta och "hängplatser" i anslutning till bollplatsen.



Gångvägen med parksoffor och stora lönnar.



1. Bollplan och basket.

12. Grönytor längs Ulvsundavägen

Beskrivning

Parktyp: Annan grönya

Karaktär och storlek: Parkgata och grönskande gaturum, 1.27 ha

Innehåll: Längs Ulvsundavägen finns tre separata grönytor som avgränsas från trafiken av ett bullerplank. Områdena består av naturmark och gräsytor och omges av villabebyggelse i öster. Det norra området har fått namnet Råttis och består av blandskog som lönn och tall och hällmark på toppen. Genom området löper en gång- och cykelväg som ansluter mot Lönnebergaparken och sedan ligger parallellt med Ulvsundavägen. Skogspartiet är åtkomligt främst från villorna öster om området. Det mellersta området har fått namnet Kråkdungen och har mer parkkaraktär med klippta gräsytor, en del större träd och vildvuxna buskage. I södra delen finns några parksoffor. Det södra området utgörs av en mindre grönya med gräs som genomkorsas av en gångväg som leder genom en öppning i den klättrväxtklädda bullerskärmen mot Ulvsundavägen.

Värden

Upplevelse: Grön oas, promenad, naturlek och pulkaåkning.

Analys

Trots bullerskärmen är området mycket bullerstört. Råttis är värdefull som visuell och bullermässig barriär mellan Ulvsundavägen och villaområdet intill, men även för områdets biologiska mångfald och för naturlek. Kråkdungen har eftersatt skötsel och ger ett övergivet intryck med buskage som fått växa sig stora och en del skräp. Med ökad skötsel och en viss upprustning skulle Kråkdungen kunna fungera som en mötesplats i kvarteret.

Mål

Bevara och utveckla grönyternas karaktär av öppen bostadsnära natur.

Strategi

Skötsel genom löpande gallring och översyn av buskage och träd. Norra Kråkdungen kan rustas upp med nytt lågt buskage alternativt ny gräs- eller ängsyta i slänten.



Öppen gräsyta och parksoffor i området södra Kråkdungen.



1. Råttis, 2. Södra Kråkdungen, 3. Norra Kråkdungen, 4. Passage genom bullerskärm.

13. Förgårdsmark & impediment Mariehäll

Beskrivning

Parktyp: Annan grönyta

Karaktär: Parkgata och grönskande gaturum

Innehåll: I Mariehäll finns några få grönytor som inte ingår i någon av de beskrivna parkerna eller grönstråken. På Archimedesvägen finns en rad av lindar på ena sidan av vägen. På norra sidan av Adolfsbergsvägen finns en smal grönyta med en häckplantering av syren och tuja mellan vägen och fastighetsmark. I korsningen Bällstavägen- Mariehällsvägen finns ett mindre område med naturmark vid en elstation. Vegetationen i naturmarken består främst av lövskog i en slänt. En stödmur av granit tar upp nivåskillnaden mot Bällstavägen.

Analys

Trädraden på Archimedesvägen ser inte ut att ha så god utveckling men är viktig för stadsbilden i verksamhetsområdet. Naturmarken mot Bällstavägen är tät och vildvuxen men har betydelse för grönska i gaturummet. Den är även viktig för den biologiska mångfalden i området och fungerar som en refug för djur och växter.

Mål

Bevara och utveckla förgårdsmarkens gröna karaktär.

Strategi

Förbättra intrycket genom att skapa ett mer genomsiktligt och vårdad karaktär av naturmarken i hörnan mot Bällstavägen. Löpande gallring av sly och buskar i naturmarken för att öka ljusinsläppet och prioritera ek och ädellövträd.



Korsningen Bällstavägen och Mariehällsvägen.



1. Trädrad, 2. Naturmark.

Riksby



Riksby



Beskrivning

Riksby utgör ett stort stadsdelsområde av Bromma. Området är rikt på fornlämningar i form av gravfält. Fler-talet koloniträdgårdar i området är av kulturhistoriskt värde. Den äldsta koloniträdgården är från år 1917 och är trots förflyttning av stugorna vid ett tillfälle välbevarade. Bromma flygplats utgör också en del av Stockholms historia. Flygplatsen innebar enorma kommunikationsförbättringar. Bebyggelsen domineras av tidstypiska smalhus från 1930- talet. Det finns även inslag av villaområden och flerfamiljshus. Brommaplan utgör en knutpunkt för kollektiv- och biltrafik och har tidstypiska värden från 1950- talet. Områdets bebyggelse karaktäriseras av koloniträdgårdarna och av Bromma flygplats. Grönstrukturen består främst av trädgårdar, samt skogsbeklädda höjder och öppna fält i anslutning till golfbanan och flygfältet.

Antal invånare: 4298

Yta: 376 ha

Terräng: Slättland, svagt kuperad

Platser



Kvarterspark

1. Bomullen
2. Hemslöjden
3. Riksby koloniområde
4. Syjuntan



Mindre natur- & friluftsområde

5. Riksby friområde



Bostadsnära natur

6. Kvarnbacken



Park- & naturstråk

7. Stråk längs Drottningholmsvägen
8. Klockstapeln
9. Grönyta vid Brommaplan
10. Brommaplanrondellen



Parkgata & grönskande gaturum

11. Förgårdsmark & impediment Riksby*

* Endast färgmarkering, saknar numrering i karta



1. Bomullen

Beskrivning

Parktyp: Park

Karaktär och storlek: Kvarterspark, 0.2 ha

Innehåll: Vid Vadmalsvägen finns en mindre kvarterspark med lekplats. Parken omges av flerfamiljshus i form av smalhus. Lekplatsen heter Bomullen, är inhägnad och ligger nedanför en slänt bredvid gatan. Lekutrustningen består av gungor, volträcke, gungdjur och sandlåda. Intill lekplatsen finns en mindre park med grus- och gräsytor, sittplatser och några mindre planteringsytor med perenner. Platsen har höga träd som björk, lönn och ask, och större buskträd som ginnalalönn.

Värden

Upplevelse: Grön oas, rofylldhet, lekplats, picknick/solbad och sitta i solen.

Analys

Parken har ett värde för boende i området och som närlekplats för små barn. Lekplatsen är sliten och intrycket dras ner av att det växer ogräs i plattytorna, stridsanden och grusytor.

Trygghet: Belysning saknas i parken och delar av träd och buskar skymmer kontakten med gatan.

Tillgänglighet: Parken är mestadels flack och det går att nå småbarnsgungorna via en plattytta och gummiplattor.

Mål

Utvecklas till en grönskande kvarterspark med stora träd och lekvärden för små barn.

Strategi

En upprustning föreslås av lekplatsen tillsammans med förnyade ytskikt och åtgärder för att förbättra sikten genom parken.



Lekplatsen Bomullen vid Vadmalsvägen i Riksby.



1. Parkytan, 2. Lekplats vid Vadmalsvägen.

2. Hemslöjden

Historik

Båtmanstorpet från slutet av 1700-talet och tidigare låg på Riksby gårds ägor. Lekplatsen byggdes 2004 med särskild fokus på tillgänglighet och passar särskilt för yngre barn.

Beskrivning

Parktyp: Park

Karaktär och storlek: Kvarterspark, 2 ha

Innehåll: Hemslöjden är en kvarterspark med lekplats och parkstråk. Parken omges av flerfamiljshus i form av smalhus längs Kvarnbacksvägen. Vegetationen i området består av öppna gräsytor med stora uppvuxna träd (björk och lönn) och buskage med arter som hagtorn och syren. Runt lekplatsen finns ginnalalönn och växtbäddar med perenner. Genom parken löper en asfalterad gångväg från Hemslöjdsvägen i öster till Riksbyvägen i väster. I den västra delen finns en inhägnad bollplan med grus. På en skogsbeklädd höjd norr om Båtmanstorpet finns en inhägnad och asfalterad tennisplan. Lekplatsen innehåller bland annat plaskdamm, gunglek, balanslek, klätterlek med rutchkana, inhägnad sandlåda med soltak, ljudlek, studsmatta och springbana för barn med begränsad syn.

Värden

Upplevelse: Bollek, grön oas, rofylldhet, lekplats, vattenlek, picknick/solbad, promenad och sitta i solen.

Ekologiska: Ingår i habitatnätverk för groddjur.


Kulturhistoriska: Båtmanstorpet med stuga och bod från slutet av 1700-talet.

Analys

Området har en tidstypisk karaktär som öppet parkstråk som omges av smalhus. Parken vänder sig på så sätt i första hand till boende i närområdet, men lekplatsen kan med sin särskilda anpassning till personer med funktionsnedsättningar fungera väl även för andra besökare. Delar av gångvägarna har ojämna asfaltsytor. Perennnytor med eftersatt skötsel och grusytor som växer igen ger ett slitet intryck. Det finns en blandning av stilar och material i anläggningen som kan upplevas spretigt och inte väl anpassat till kulturmiljön kring Båtmanstorpet. Vid en upprustning av parken behöver det återskapas en sammanhållen helhet



Båtmanstorpet med stuga och bod från slutet av 1700-talet.



1. Båtmanstorpet, 2. Plaskdamm, 3. Lekplats, 4. Tennisplan, 5. Liten inhägnad bollplan.

och anpassas till den skötselnivå som kan hållas för området. Lekplatsen kan ges bättre tillgång till grönytorna intill för att stimulera till friare lek i en större del av parken.

Trygghet: Belysning finns längs gångvägar men behöver frigöras från skuggande buskvegetation inom vissa partier.

Tillgänglighet: Parken är flack med undantag från höjden bakom Båtmanstorpet. Gångvägen upp på höjden från lekplatsen har en särskilt anpassad handledare. Gångvägarna är asfalterade och anpassade för personer med funktionsnedsättningar genom taktila plattor. Lekredskap och belysning är anpassade för personer med nedsatt syn.



Plaskdammen vid lekplatsen Båtmanstorpet.

Mål

Hemslöjden utvecklas till en väl sammanhållen och grön helhet med kulturhistoriska värden kopplade till Båtmanstorpet.

Strategi

Upprustning av park och delar av lekplatsen. Ökad skötselnivå för att röja buskage och upprustning av gångvägar och delar av lekplatsen.



Del av lekplatsen vid Båtmanstorpet.

3. Riksby koloniområde

Beskrivning

Parktyp: Park

Karaktär och storlek: Kvarterspark, 2 ha

Innehåll: I anslutning till koloniområdena i Riksby finns parkmark bestående av smala partier med brynvegetation och en del yngre partier med lövträd. Vid Salixvägen finns en lekplats i ett skyddat läge bland träden. Här finns en klippt gräsyta med en liten bollplan omgiven av buskage. Lekutrustningen består av klätterställning med rutschkana, gungor, sandlåda med bakkbord och gungdjur.

Värden

Upplevelse: Blomprakt, grön oas, rofylldhet, lekplats, picknick/solbad, promenad och sitta i solen.

Kulturhistoriska: Koloniområdet (grönklassat) grundades år 1916 och är ett av de äldsta koloniområdena i Sverige.

Ekologiska: Ingår i habitatnätverk för barrskogsfåglar och groddjur. Området ansluter till övriga grönområden i Riksby friområde med koloniområdets trädgårdar och flera ekbestånd i området.

Analys

Den lilla lekplatsen har ett dolt och skyddat läge men har ett värde för besökare från närliggande koloniområden. Busktyterna runt bollplanen behöver hållas tillbaka för att motverka igenväxning av platsen.

Trygghet: Belysning saknas vid lekplatsen så att den endast är användbar dagtid. Det undanskymda lägen kan bidra till en känsla av otrygghet.

Tillgänglighet: Parken är mestadels flack. Lekplatsen består av grus och fallskyddssand och har begränsad framkomlighet.

Mål


Bevaras som öppen kvarterspark som inbjuder till lek och vistelse inom skyddade ytor som omges av grönska.

Strategi

Ökad skötselnivå för att röja buskage för att öppna upp kring lekplatsen. Parken ingår i ett större planområde för utveckling av bostäder i programmet för centrala Bromma.



Lekplatsen vid Salixvägen ligger mellan Iris Glia koloniområde och Riksby koloniområde.



1. Lekplats vid Salixvägen, 2. Liten bollplan.

4. Syjuntan

Beskrivning

Parktyp: Park

Karaktär och storlek: Kvarterspark, 0.5 ha

Innehåll: Lekplatsen Syjuntan är belägen strax väster om Brommaplan, i ett bostadskvarter mellan tunnelbanespåren och Drottningholmsvägen. I söder gränsar ytan till tunnelbanespåren och omges i övrigt av flerfamiljshus. Mot tunnelbanespåren finns ett trädstaket. Ytans entré består av en gångväg som leder fram till lekplatsen från Brommabågen i öster. Ytan består av en mindre lekplats som omges av en öppen gräsyta och en slänt med naturmark. Mellan gräsytan och lekplatsen finns en grusad yta med parksoffor placerade i en båge kring en sandlåda. Ytan ramas in av en syrénberså och ett stort körsbärsträd. Lekplatsen består av ett rum med gungor och fjäderlek. I slänten finns en rutschkana. I slänten växer hasselbuskage.

Värden

Upplevelse: Lekplats, grön oas och sitta i solen.

Analys

Parken har ett värde för boende i området och som närlekplats. Slänten tillsammans med vegetationen bidrar till en tydlig rumsindelning med väggar mot söder och väster. Slänten och hasselbuskagen är lekvänliga. Lekplatsen är bullerpåverkad från trafiken längs Drottningholmsvägen. Lekplatsen läge intill tunnelbanan innebär en viss bullerpåverkan men är framförallt en spännande tillgång som ökar parkens lekvärde. Lekplatsen med utrustning och ytskikt upplevs sliten vilket försämrar intrycket. Pågående planarbete finns som skulle innebära en upprustning av lekplatsen för yngre barn.

Trygghet: Belysning saknas. Parken har en god kontakt med intilliggande bebyggelse. Dock ger slänten, vegetationen tillsammans med bullret ett dolt läge som kan upplevas otryggt.

Tillgänglighet: Parken är mestadels flack. Parken har ett dolt läge mellan bebyggelsen och kan vara svår att hitta till som besökare.



Lekplats med släntrutsch, gunglek och sandlåda.



1. Gräsyta, 2. Naturmark, 3. Lekplats.

Mål

Syuntan bevaras och utvecklas till en inbjudande lekplats för yngre barn i anslutning till gräsyta, naturmark och grönska.

Strategi

Utveckla lekparken enligt pågående planer som innebär att renovera och komplettera lekutrustningen för att anpassas till yngre barn. I samband med detta föreslås även att tydlig- och tillgängliggöra entréer, komplettera med sittplatser samt att inbjuda till naturlek.



Bänkar i en båge kring sandlådan.



Släntrutschkana i naturmark utmed tunnelbanespåren.

5. Riksby friområde

Beskrivning

Parktyp: Friluftsområde

Karaktär och storlek: Mindre natur och friluftsområde, 26 ha

Innehåll: Riksby friområde består av skogsbeklädda höjdryggar som angränsar till koloniområden, Bromma flygplats och bostäder längs Spångavägen. I brynområdena finns tät lövskog med ek, lönn, ask, björk och asp. På högre mark övergår skogen till gran och på torrare delar finns främst tall och björk. Det stora antalet yngre asp i flera delar av området antyder att marken tidigare varit mer öppen till sin karaktär. Delar av området består också av blockrik mark, med så kallade De Geer-moräner. Det finns inte någon sammanhängande gångväg genom skogen, utan friområdet upplevs från gångvägar i stenmjöl eller asfalt som leder mellan koloniområdena eller fram till bostadsområdet vid Sedumvägen. I den västra delen finns små upp trampade gångstigar som ansluter till villorna vid Bromma kyrkväg och Attundavägen. I områdets norra del finns en dansbana med tillhörande byggnader och en liten grusad bollplan i en glänta i skogen. Del av området utgör hundrastområde.

Värden

Upplevelse: Naturlek, grön oas, promenad, rofylldhet, skogskänsla och naturupplevelse/vild natur.

Ekologiska: Skogen ansluter till naturområden inom Bromma flygplats där det finns flera större äldre ekbestånd. Ingår i habitatnätverk för barrskogsfåglar och groddjur.

Kulturhistoriska: Området innehåller ett flertal fornlämningar utspridda över området, där ibland en vallanläggning L2013:3131 (Stockholm 625) och ett gravfält L2013:1244 (Bromma 16:1) i områdets södra del. Ytterligare fornlämningar i form av stensättning L2013:1164 (Bromma 17:1), röse L2013:1309 (Bromma 42:1), stensättning L2013:1310 (Bromma 42:2), stensättning L2013:1225 (Bromma 44:1), stensättning L2013:1224 (Bromma 44:2), vägmärke L2013:1760 (Bromma 90:1) och lägenhetsbebyggelse L2013:1762 (Bromma 92:1). Alldeles i anslutning till området finns också det stora gravfältet vid Glia från tidig järnålder.



Blandskog på kuperad mark i den södra delen av området.



1. Blockrik mark, 2. Dansbana, 3. Lekplats, 4. Fornlämningar.

Analys

Pågående planarbete för hela Riksby kan innebära att delar av skogen kommer att exploateras. Så som området är idag har naturområdet ett stort värde genom att ge inramning och skydd till de stora koloniområdena i Riksby. Friområdet har rekreationsvärden för till exempel promenad och rofylldhet genom att det upplevs tillsammans med koloniområdena. Friområdet bidrar till ekologiska samband genom att ligga i anslutning till Kyrksjölötens naturreservat separerad av Spångavägen. Området har tillåtits växa igen och präglas i flera delar av ungskog av pionjärarter av asp och björk. Med rätt åtgärder kan området med tiden få inslag av andra arter som följer i successionen. Delar av området med ekbestånd kan dock behöva gallras för att ge dem goda ljusförutsättningar. Inom Riksby gör staden en satsning för att gynna de höga natur- och kulturmiljövärden som ekmiljöerna har. Ekbiotoperna ska stärkas genom nyplantering av ekar och friställning av befintliga ekar. Den västra delen utgör övervintringsplats för grodor vilket gjort att staden byggt särskilda grodtunnlar under Spångavägen.

Trygghet: Gångvägarna genom området saknar belysning. Delar av området kan upplevas otryggt där det inte finns fri sikt kring gångvägar, men närheten till koloniområdena ger ändå hela området en publik karaktär.

Tillgänglighet: Gångvägarna i den inre delen av området har god tillgänglighet men andra kuperade delar av området är svårtillgängliga utan framkomliga gångvägar.

Mål

Riksby friområdes skogskaraktär bevaras och blir mer tillgängligt och tryggt.

Strategi

Nuvarande nivå på skötsel och röjning upprätthålls. Antalet entrépunkter till området kan ökas, för att ansluta till befintliga stigar över de mindre tillgängliga delarna av området. Håll öppet kring gångvägar och genomföra åtgärder som ökar tillgängligheten till delar av området. Stärk ekbiotoperna genom nyplantering av ekar och friställning av befintliga ekar. Se över möjligheten att långsiktigt gynna grodpopulationen genom att utöka naturreservatet något.



Skogsparti som präglas av blockrik morän och yngre asp och björk.



Dansbana.

6. Kvarnbacken

Historik

Ulsunda kvarn uppfördes år 1855 och hörde till Bällsta gård. Kvarnen malde mjöl åt de flesta gårdar i Bromma. År 1905 lades kvarnen ned och började förfalla. Under 1920-talet renoverades kvarnen och flyttades år 1939 cirka 100 meter till nuvarande plats när Bromma flygplats byggdes.

Beskrivning

Parktyp: Natur

Karaktär och storlek: Bostadsnära natur, 3,5 ha

Innehåll: Intill korsningen Kvarnbacksvägen-Ulsundavägen finns ett naturområde som domineras av tallskog och blandskog. Den västra delen utgörs av ett parkstråk. Närmast korsningen finns en äldre kvarn intill en öppen gräsyta. Intill finns en höjd som präglas av berghällar med hållmarkstallskog. I brynzonerna finns yngre inslag av lövskog och slån.

Värden

Ekologiska: Ingår i habitatnätverk för eklevande insekter och groddjur.

Upplevelse: Grön oas, naturlek och promenad.


Kulturrehistoriska: Ulsunda kvarn från år 1855 (blåklassat). Totalt nio fornlämningar; L2013:1680 (Bromma 28:1), L2013:1679 (Bromma 28:3), L2013:1368 (Bromma 149:1), L2013:1251 (Bromma 82:1), L2013:1678 (Bromma 28:2) L2013:243 (Bromma 38:1), L2013:1747 (Bromma 29:1), L2013:1748 (Bromma 30:1) samt L2013:1873 (Bromma 88:1).

Analys

Ulsunda kvarn är ett unikt landmärke med kulturrehistoriska värden. Parkstråket i västra delen har otydliga gränser till husen intill och används sannolikt bara av de boende. Området är bullerstört från biltrafiken med begränsade kopplingar till intilliggande grönområden. Vägarna försämrar även områdets gröna kopplingar till Lillsjön i söder. Ny bebyggelse utreds i områdets västra del vilket gör att områdets karaktär kan ändras och antal besökare kan komma att öka. Inom Riksby gör staden en satsning för att gynna de höga natur- och kulturmiljövärden som ekmiljöerna har. Ekbiotoperna ska stärkas genom nyplantering av ekar och friställning av befintliga ekar.



Öppna gräsytor, buskar och träd kring Ulsunda kvarn.



1. Parkstråk, 2. Anslutning koloniområde, 3. Gräsyta, 4. Fornlämningar, 5. Kvarn.

Trygghet: Naturmarken består inom vissa partier av tät vegetation vilket ger begränsade siktlinjer och kontakt med omgivningen.

Tillgänglighet: Skogen är kuperad och delvis svårtillgänglig.



Tallskog på höjden.

Mål

Kvarnbackens karaktär med öppna gräsytor med inslag av träd, buskar och höga kulturhistoriska värden bevaras. Se över möjligheten att förstärka områdets gröna koppling till Lillsjön i söder.

Strategi

Bevarad skötselnivå av öppna parkytor och skogsmark. Anpassa parkens karaktär för ett ökat besöksstryck i takt med att nya bostäder eventuellt byggs. Se över möjligheten att utreda alternativ som kan förstärka områdets gröna koppling till Lillsjön i söder, till exempel en socio- eller ekodukt. Stärk ekbiotoperna genom nyplantering av ekar och friställning av befintliga ekar.



Ulsunda kvarn.

7. Stråk längs Drottningholmsvägen

Beskrivning

Parktyp: Annan grönyta

Karaktär och storlek: Park- och naturstråk, 2,4 ha

Innehåll: Längs Drottningholmsvägen öster om Brommaplan finns ett smalt grönområde på en höjd. En gångstig med terängtrappor leder fram till ett mindre skogsparti på en hållmarkshöjd som i norr ansluter till en inhägnad förskolegård. På flera av hållarna finns väl bevarade hållristningar i nära anslutning till gång- och cykelvägen längs Drottningholmsvägen. I öster vid Drottningholmsvägen finns ett öppet parkstråk som leder genom bostadsområdet fram till Synålsvägen i norr. Stråket präglas av genomgående asfalterade gångvägar, öppna gräsytor och flera stora träd som poppel, lönn och hästkastanj. Närmast Drottningholmsvägen finns parksoffor och uppvuxna buskage.

Värden

Upplevelse: Grön oas, naturlek och sitta i solen.


Kulturhistoriska: Runhällar med inskrifter från 1000-talet (runristning L2013:1260 (Bromma 13:1) och L2013:1861 (Bromma 13:2). Här finns också en stensättning L2013:1931 (Bromma 13:3) på höjden som bedöms ha varit läge för en offerplats L2018:710 (saknar RAÄ-nr). Parkstråket bidrar till smalhusbebyggelsens karaktäristiska gröna och öppna struktur. Ytterligare fornlämningar i form av gravfält L2013:1261 (Bromma 14:1), stensättning (Bromma 13:3), gränsbestämt område L2018:1330 (saknar RAÄ-nr), stensättning L2013:1258 (Bromma 12:4), stensättning L2013:1875 (Bromma 12:5), fornlämningsliknande lämning L2013:1321 (Bromma 12:7) samt hög L2013:1243 (Bromma 15:1) en bit längre österut.

Analys

Området är bullerpåverkat från biltrafiken. Naturmarken längs Drottningholmsvägen fungerar som en visuell och bullermässig barriär. Området är flackt med undantag från en berghäll som sticker upp. Runhällarna har delvis skadats av klotter men skapar tillsammans med närliggande gamla tallar och en liten terrängtrappa en intressant plats att upptäcka. Stigen längs grönområdet inkräktar på gårdsmiljön bakom husen vid Vadmalsvägen och riskerar att privatiseras. Ett detaljplaneärende har påbörjats för en möjlig exploatering av den



Öppet parkstråk med stora träd vid Galonvägen.



1. Stig genom grönområdet i gränsen till kvartersmark, 2. Runsten, 3. Öppet parkstråk med gångvägar och flera stora träd, 4. Fornlämningar.

östra delen av naturmarken invid Riksbyvägen. Detta kan påverka allmänhetens tillgång till grönytan. Parkstråket i öster ger en kompletterande grön miljö till bostadsgårdarna intill men har annars begränsad användning för vistelse nära den trafikerade Drottningholmsvägen.

Trygghet: Belysning finns längs gångvägar i det öppna parkstråket i öster. Delar av växtligheten är tät nära Drottningholmsvägen vilket ger dålig sikt till anslutande gator och kvarter.

Tillgänglighet: Parkstråket är mestadels flackt och har asfaltsvägar. Naturområdet är kuperat med terrängtrappor och stigar vilket ger begränsad tillgänglighet.



Runsten med terrängtrappa och hällmark vid Drottningholmsvägen.

Mål

Bevara stråkets funktion och karaktär som öppet grönområde med inslag av stora träd, naturmark och kulturhistoriska värden.

Strategi

Röjning av brynväxtlighet för att upprätthålla möjligheten att röra sig genom grönområdet utan att inkräkta på kvartersmark.

8. Klockstapeln

Historik

Klockstapeln är ett välbevarat byggnadsverk från 1700-talet och utgör en kulturhistoriskt värdefull del av Bromma kyrkas kyrkomiljö. Stapeln är belägen på en höjd norr om kyrkans prästgård.

Beskrivning

Parktyp: Natur

Karaktär och storlek: Park- och naturstråk, 10,9 ha

Innehåll: Området utgörs av ett kuperat skogsparti i anslutning till Bromma kyrkogård. Förutom kyrkan och prästgården omges området av villabebyggelse, Bällstavägen i norr och Bromma flygplats i öster. Längs Tornväktargränd i områdets norra del finns verksamheter. Områdets norra del mynnar ut i Nälstastråket som sträcker sig mot Beckomberga och Riksby. Området består av kuperad och skogsklädd naturmark. Vegetationen i området består av blandskog med synliga berghällar. Västra delen utgörs av hållmarktallskog med en del tätare vegetation av bland annat björk och lönn. Östra delen utgörs av en brant sluttning, med mycket tät lägre blandad lövvegetation. Genom områdets västra del löper en asfalterad gångväg mellan Bromma kyrkväg och Bällstavägen. Utmed gångvägen finns flera parksoffor. I områdets västra del löper en asfalterad gångväg från Lillängsvägen vidare utmed flygplatsområdet. På en höjd i området finns kyrkans klockstapel. Klockstapeln har en tjärad brädinklädnad och en förzinkad plåtavtäckning. Upp mot stapeln löper en smal trappa i granit med räcken. I områdets södra del finns en mindre lekplats "Lekplatsen Klockstapeln" i anslutning till en förskola. Lekutrustningen består av gungor, gungdjur, sandlåda och en klätterställning med rutschkana. Markmaterialet består av strid sand och intill finns parksoffor och bord. Området utgör hundrastområde.


Värden

Ekologiska: Ingår i habitatnätverk för groddjur.

Kulturhistoriska: Inom området finns två stycken fornlämningar i form av stensättning L2013:1845 (Bromma 46:1) samt fornlämningsliknande lämning L2013:1846 (Bromma 46:2). Området är skyddat enligt Kulturmiljölagens 4:e kapitel. Bromma kyrka med omgivande mark och byggnader har också utpekats som kulturhistoriskt värdefullt område av Stockholms stadsmuseum.



Klockstapeln belägen på en höjd.



1. Fornlämningar, 2. Utblick, 3. Klockstapeln, 4. Lekplats.

Upplevelse: Grön oas, naturlek, promenad, rofylldhet, utsikt och lekplats.

Analys

Området utgör en del av den sammanhängande grönstrukturen kring Bromma kyrka och Murlindan. Med närheten till förskolan fungerar lekplatsen som en mötesplats för föräldrar och barn i närområdet. Kopplingen mellan Bromma kyrka och Nälstastråket är dock svag. Från högsta punkten har man utsikt över stora delar av Bromma i sydväst. Området innehåller en del gammal skog och död ved, vilket är potentiella livsmiljöer för insekter.

Tillgänglighet: Områdets östra del saknar gångvägar och stigar. Det leder till att den delen av området inte används i större utsträckning. Lekplatsen i den västra delen är något svåråtkomlig eftersom den ligger på en mindre höjd med tät buskvegetation.

Trygghet: Läget och den täta vegetationen i östra delen kan göra att området kan upplevas dolt och otryggt. Belysning finns längs intilliggande gator men saknas i övrigt.

Mål

Klockstapeln utvecklas till ett användbart skogsområde med lekmöjligheter utifrån dess natur- och kulturhistoriska värden.

Strategi

Förbättra områdets gröna samband mot norr samt öka användningsmöjligheterna i områdets östra del genom att anlägga en gångväg i östra delen av området. Löpande gallring av den täta vegetationen närmast gångvägen vid Bromma flygplats för att öka tryggheten. Se över möjligheten att komplettera med belysning längs gångvägen och vid lekplatsen för att öka tryggheten. Se över möjligheten att rusta upp lekplatsen med hänsyn till dess placering i en känslig natur- och kulturmiljö. Gångarna och stigarna upp till platsen behöver göras mer tillgängliga.



Kala klipphöllar med utblick mot villaområdena i väster.



Gångväg genom områdets västra del.

9. Grönyta vid Brommaplan

Beskrivning

Parktyp: Annan grönyta

Karaktär och storlek: Park- och naturstråk, 0.24 ha

Innehåll: Mellan Klädesvägen och perrongen vid Brommaplans tunnelbanestation finns en grönyta som består av yngre blandskog med ek, tall, gran, asp, lönn, hassel och fågelbär. Marken är blockrik och delvis kuperad med en slänt ner från tunnelbanespåren.

Värden

Upplevelse: Grön oas och naturlek.

Ekologiska: Den risiga och varierade blandskogen med rikligt med död ved har ett ekologiskt värde för insekter och fåglar. Ytan ligger också i anslutning till skogen söder om tunnelbanespåren i Abrahamsberg.

Analys

Naturmarken längs tunnelbanespåren kan ses från perrongen, och ger därifrån ett igenvuxet och bortglömt intryck. Grönytan har sannolikt få besökare från boende i området eftersom den ligger gömd bakom en parkering och bebyggelsen vid Klädesvägen. Det finns inte någon gångväg som leder igenom den täta skogen.

Trygghet: Grönytan har tät växtlighet men den upplevs inte som otrygg genom att vara avgränsad av tunnelbanespåren i söder.

Tillgänglighet: Grönytan är svår att nå då det inte finns någon väg in i och den norra sidan avgränsas av en rad parkerade bilar och en stopplanka.

Mål

Utvecklas till en omhändertagen grönyta av blandskogskaraktär med bevarade naturvärden.

Strategi

Skötselinsatser utförs längs staketet vid tunnelbanespåren med gallring som ger sikt in på grönytan.



Blockrik och delvis snårig naturmark mellan Klädesvägen och perrongen vid Brommaplans tunnelbanestation.



1. Naturmark mellan Klädesvägen och tunnelbanespåren.

10. Brommaplansrondellen

Beskrivning

Parktyp: Annan grönyta

Karaktär och storlek: Park- och naturstråk, 1 ha

Innehåll: Brommaplansrondellen är ett cirkulärt stadsrum med en rondell där sex vägar stjärnformigt strålar ut. Rummet avgränsas av lägre bebyggelse med olika verksamheter i bottenplanet som restauranger, butiker och bank. Byggnaderna är en del av ett lokalt centrum och intill finns tunnelbanestation och busstorg. I cirkulationens mitt och mellan bebyggelse och vägar finns klippta gräsytor med grupper av träd som poppel och lönn samt mindre prydnadsträd.

Värden

Upplevelse: Grön oas, blomprakt och sitta i solen.

Analys

Brommaplan är främst en storskalig trafikyta som passeras av ett stort antal trafikanter dagligen. De solitära träden och gräsytorna skapar ett grönt gaturum som skärmar av mot byggnaderna och visuellt något dämpar upplevelsen av trafiken. Träden är av varierande storlek och skick. Miljön är mycket bullerstörd.

Trygghet: Belysning finns längs gatorna.

Tillgänglighet: Som gångtrafikanter rör man sig på de plana och tillgängliga gångstråken närmast byggnaderna.

Mål


Brommaplansrondellen utvecklas till en intressant och grönskande plats.

Strategi

Se över möjligheten att komplettera trafikplatsen med fler träd och mer omsorgsfull gestaltning av växtvalet. Se över möjligheten att komplettera rondellen med konstverk och effektbelysning.



Cirkulationsplatsen med grupper av popplar.



1. Klippt gräsyta med popplar.

11. Förgårdsmark & impediment Riksby

Beskrivning

Parktyp: Annan grönyta

Karaktär: Parkgata och grönskande gaturum

Innehåll: I Riksby finns förgårdsmark utmed flera större vägar och kvartersgator. Norra sidan av Spångavägen, längs Kvarnbacksvägen närmast Brommaplan och delar av Hemslöjdsvägen har förgårdsmark med klippta gräsytor och stora träd som björk, tall och gran. Det finns även förgårdsmark längs Spinnrocksvägen, Västolsvägen, Vadmalsvägen och Riksbyvägen. Genom hela stadsdelen löper en asfalterad gång- och cykelväg mellan Bromma flygplats och golfklubb. Vägen har belysning och parksoffor och kantas av klippta gräsytor med inslag av träd.

Analys

Förgårdsmarken ger ett avstånd till gatumiljön och en grön karaktär till gaturummet. Det är ofta otydligt var gränsen mellan kvartersmark och gatumark går. En gata kan ha samma karaktär på båda sidor om gatan, där det på ena sidan är gatu/parkmark och på den andra sidan förgårdsmark som tillhör bostadsfastigheten. Förgårdsmarken ger i stora drag ett välskött och ordnat intryck. Förgårdsmarken är till stora delar öppna gräsytor med uppstammade träd som ger god uppsikt över gatumiljön. Träd och buskar på förgårdsmarken säkerställer att det finns vegetation mellan bebyggelsen vilket förbättrar möjligheten för ekologiska spridningskorridorer mellan de större grönområdena i stadsdelen.

Mål


Bevara förgårdsmarkens öppna välsköta ytor med klippta gräsytor med träd och dess funktion som grön inramning till bostadsmiljöer och vägområden.

Strategi

Bevarad skötselnivå med klippning av träd och löpande inventering av trädens status. Trädbeståndet vårdas och förnygras vid behov.



Förgårdsmark vid Hemslöjdsvägen.



1. Förgårdsmark längs Spångavägen, 2. Gång- och cykelväg.

Traneberg



Traneberg



Beskrivning

Traneberg tillhörde tidigare Ulvsunda slott. Fram till 1700- talet kunde sundet mellan Kungsholmen och Traneberg korsas med färja. Runt år 1730 startade krögar Bengt Trana ett värdshus, vilket ligger till grund för stadsdelsområdets namn Traneberg. År 1810 sålde Ulvsunda slott av marken till Stadsmajoren Abraham Keijser som lät uppföra Johannelunds gård. Den äldsta bevarade bebyggelsen i Traneberg är några herrgårdar och villor uppförda under 1700- talet i Johannelund, men majoriteten av bebyggelsen är från 1800- talets andra hälft. Områdena Sandvik och Margretelund blev tidigt verksamma inom keramisk tillverkning. Kring Sandvik kan man hitta arbetarbostäder från omkring år 1900. Största delen av Traneberg består av smalhus byggda under 1930- talet och merparten av Traneberg är klassat som kulturhistoriskt värdefullt. Fler bostäder i form av flerfamiljshus tillkom under 1960-70- talet. Grönstrukturen domineras av hällmarkstallskog och blandskog mellan och omkring bebyggelsen.

Antal invånare: 7487

Yta: ca 125 ha

Terräng: Kuperad

Platser



Stor tidstypisk park

1. Tranebergs fritidspark



Kvarterspark

2. Lekparken Traneberg
3. Minnebergsparken
4. Vidängsvägens lekpark



Kaj- och strandpark

5. Grönområde kring Bengt Tranas väg
6. Tranebergs strand
7. Himmelstalundsberget
8. Strandpromenaden



Torg- och parktorg

9. Tranebergsplan
10. Svartvikstorg & Sandvik



Bostadsnära natur

11. Broparken
12. Himmelfärdsberget
13. Finnskogen
14. Kolonilotter Traneberg & Minnebergsskogen
15. Skogsglantan



Park- och naturstråk

16. Hoburgstigen
17. Kvarterspark Minnebergsvägen
18. Tranebergsskogen



Parkgata och grönskande gaturum

19. Förgårdsmark & impediment Traneberg*

* Endast färgmarkering, saknar numrering i karta



0 250 m
Skala 1: 9500 (A4)

1. Tranebergs fritidspark

Historik

Parken har tidigare kallats Tranan och varit en idrottsplats med fotbollsplaner, löparbanor och läktare. I början av 1900-talet invigdes idrottsplatsen officiellt av dåvarande kronprins Gustav Adolf, inför att parken senare skulle användas under utslagsturneringar inom de Olympiska spelen. I samband med att bebyggelsen växte fram i närområdet under 1950-talet ändrades parkens utformning och kompletterades med bland annat parklek och plaskdamm.

Beskrivning

Parktyp: Park

Karaktär och storlek: Stor tidstypisk park, 2,2 ha.

Innehåll: Tranebergs fritidspark är belägen utmed Tranebergsvägen och omges av bostadsbebyggelse i form av flerfamiljshus. Parken utgörs av en stor öppen gräsyta med inslag av olika typer av lek- och aktivitetsytor som omges av dungar av träd och buskar. Tvärs genom parken löper en gångväg mot intilliggande bostadsområden. Mot gatorna finns granitmurar och närmast Svartviksvägen löper en lönnallé. Närmast Margretelundsvägen finns vegetationsklädda slänter och en trappa i trä. I den norra delen finns en småbarnslek som omgärdas av ett staket. Lekutrustningen består av gungställning, volträcke, gungdjur, lekhus, sandlåda och lekställning med rutschkana. Inom ytan finns även bänkbord under tak. Intill småbarnsleken finns en plaskdamm som omges av granitmurar, parksoffor och en utomhusdusch. Intill dammen står en pergola med parksoffor och bord i skugga. Intill gångvägen finns skatepark, lekställning, linbana, gungställning, sittflak/scen och en studsmatta. Ute på gräsytan finns fotbollsmål, utomhusgrill och flera bänkbord. Närmast Tranebergsvägen finns bouleplaner som omges av häckar.

Värden

Upplevelse: Bollspel, grön oas, lekplats, promenad, hjullek, picknick/solbad, sitta i solen, vattenlek, grillning och evenemang.

Ekologiska: Äldre lönnallé. Ingår i habitatnätverk för eklevande insekter.

Kulturarhistoriska: Äldre fotbollsplan, granitmurar och plaskdamm.

Analys

Parken utgör en central samlingsplats för de boende i närområdet. Parken erbjuder lek, aktivitet och samvaro för människor i alla åldrar. Det stora utbudet gör att



Småbarnslek i parkens norra del.



1. Småbarnslek, 2. Plaskdamm, 3. Lek för äldre barn, 4. Boulebanor, 5. Tennis/ isbana.

parken används under många tidpunkter under dygnet och året. Parkens har flera kvaliteter såsom grönska, plaskdamm, murar, berghällar och den öppna gräsytan som inbjuder till bollspel, avkoppling och picknick. De olika lek- och aktivitetsytorna grupperas till områden för sport, aktivitet, lek och lugn. Parken karakteriseras av den stora öppna gräsytan som får en fin inramning av vegetation och granitmurar. Träddungar bidrar till rumsligheten och erbjuder skugga. Parken är delvis bullerstörd av bil-, tåg- och flygtrafik. Ny bebyggelse planeras i närområdet vilket gör att antalet besökare kan komma att öka.

Trygghet: Belysning finns längs huvudstråken. Parkens öppna karaktär ger goda siktlinjer.

Tillgänglighet: Parken är mestadels flack, viss topografi finns vid småbarnsleken i den norra delen. Gångvägarna är breda och består av hårt packad stenmjöl eller asfalt. Det finns gott om parksoffor. Lekutrustningen består bland annat av karusell och kompisgunga.



Lek- och aktivitetsytor i parkens norra del.

Mål

Tranebergsparken bevaras som en attraktiv, trygg och tillgänglig stadsdelspark med plats för vila, umgänge och aktivitet som tilltalar flera generationer.

Strategi

Anpassa parkens karaktär och funktioner för ett ökat besöksstryck i takt med att nya bostäder eventuellt byggs. Bevara parkens funktion som sport-, lek- och mötesplats för en bredare målgrupp.



Öppen gräsyta i parkens södra del.

2. Lekparken Traneberg

Beskrivning

Parktyp: Park

Karaktär och storlek: Kvarterspark, 3,1 ha.

Innehåll: Lekparken Traneberg är ett långsträckt naturmarkssparti belägen i en slänt längs Vidängsvägen. I öster gränsar området mot smalhusområden längs Kinnekullevägen och Hunnebergsvägen. Genom området löper en asfalterad gångväg med entréer via trappor från Tranebergsvägen och Tranebergsplan i söder och ansluter till Högklintsvägen i norr. Nedanför skogsslänten i västra delen består marken av en öppen gräsyta, lekplatsen "Vidängsparken" och en grusad bollplan. Lekplatsen ligger på olika nivåer, anpassad efter terrängen. Den är nyligen upprustad med "naturtema" och innehåller klätterställning med rutchkanor, sandlåda, lekhus och sittplatser på en lägre del. På andra sidan om gångvägen mot skogen finns gungor och klätternät. Skogspartiet består av blandskog med högväxta tallar och ek, delvis med inblandning av sly. I naturmarken finns en del berg i dagen och block. Söder om lekplatsen finns en restaurangverksamhet med uteservering.

Värden

Upplevelse: Bollspel, lekplats, naturlek, promenad, sitta i solen och grön oas.

Ekologiska: Ingår i habitatnätverk för groddjur.

Kulturrehistoriska: Smalhusen i öster är en del av de "barnrikehus" som planerades och byggdes på 1930-talet i Traneberg.

Analys

Parken utgör en central samlingsplats för barn och förskolor i närområdet. Lekplatsen har lekutrustning för barn i olika åldrar och i skogen finns möjlighet till naturlek. Lekplatsen ligger skyddad mot slänten i öster men ligger öppen mot trafiken på Vidängsvägen i väster. Delar av lekplatsen har vandrande skugga av stora träd och det finns ett solskydd med bänkar under. Gångvägen är ett kommunikationsstråk mellan bostadsområdena, tunnelbanan och centrum.



Södra delen av naturmarken med tallar och gångvägar mot Hunnebergsvägen.



1. Lekplats, 2. Sittplats.

Trygghet: Belysning finns längs gångvägen.

Tillgänglighet: Gångvägen är asfalterad men beroende på nivåskillnader är den inte tillgänglig från Tranebergsvägen och Tranebergsplan där det finns trappor. Från Vidängsvägen finns branta anslutande gångvägar.



Norra delen av gångvägen med ek i slänten och klippt gräsyta mot Vidängsvägen.

Mål

Bevaras som kvarterspark med kommunikations- och promenadstråk och funktion som målpunkt med natur- och lekvärden. Igenväxta delar av naturmarksdelen utvecklas till en mer öppen och välhållen karaktär.

Strategi

Naturmarksdelen gallras och slyröjs löpande.



Den övre delen av lekplatsen Vidängsparken med gungor och klätternät mot skogsslänten.

3. Minnebergsparken

Beskrivning

Parktyp: Park

Karaktär och storlek: Kvarterspark, 0,5 ha.

Innehåll: Minnebergsparken är belägen inom området Minneberg från mitten av 1980-talet. Omgivande bostadsområde har en symmetrisk plan och parken ligger i en central axel som leder ner till vattnet. Parken är formellt gestaltad och har en tydlig tidsprägel med en cirkulär mittpunkt med ett konstverk, perennplanteringar och parkbänkar. Konstverket är i form av en skulpturgrupp som heter Mäster Olofssviten, av konstnären Bror Marklund år 1990. Det centrala stråket är planterat med en klippt avenbokshäck och lindar. Här finns klippta gräsytor och några aktiviteter i form av en bouleplan och en asfalterad yta med basketkorg.

Värden

Upplevelse: Lekplats, promenad, sitta i solen, grön oas, picknick/solbad, rofylldhet, utsikt och blomprakt.

Ekologiska: Ingår i habitatnätverk för groddjur.

Analys

Parken har en tydlig rumslighet och ett skyddad läge som omges av bostadshus. Det är en lugn miljö för promenader och att sitta i solen. Gångvägen utgör en grön koppling mellan intilliggande grönområden och strandpromenaden. Förutom basket och möjlighet till spontanlek på gräsyterna finns inte särskilt stort utbud av aktiviteter för barn och ungdomar.

Trygghet: Belysning finns längs mittstråket men häckarna minskar genomsikten.

Tillgänglighet: Mittstråket mot vattnet innehåller flera nivåskillnader.

Mål

Minnebergsparken bevaras och utvecklas som finpark och målpunkt som tilltalar alla generationer.

Strategi

Se över möjligheten att komplettera parken med fler aktiviteter för barn och med trivsamma sittplatser för vuxna. Häckarnas höjd minskas för att öka tryggheten.



Parkens mittpunkt med skulpturgrupp och perennplantering.



1. Mittpunkt, 2. Bouleplan, 3. Basket, 4. Mittaxel med klippta häckar.

4. Vidängsvägens lekplats

Beskrivning

Parktyp: Park

Karaktär och storlek: Kvarterspark, 0,3 ha.

Innehåll: Vidängsvägens lekplats är en mindre kvarterspark som omges av ljusputsade smalhus. Närmast Vidängsvägen finns en klippt gräsyta med grupper av större ekar. Längre in i kvarteret utvidgas parkrummet och här ligger lekplatsen Höglint. Lekplatsen är inhägnad av ett trästaket och innehåller olika typer av lekutrustning som sandlåda, gungor, gungdjur och klätterställning. Lekplatsen omges av parksoffor och bord. På gräsytan intill finns ett bänkbord.

Värden

Upplevelse: Lekplats, sitta i solen, grön oas och picknick/solbad.

Ekologiska: Ingår i habitatnätverk för groddjur. I området finns värdefulla ekar.

Analys

Parken är en målpunkt för barn och förskoleverksamhet i intilliggande bostadsområden. Lekplatsen har ett trivsamt och skyddat läge indragen en bit från gatan och trafiken, belägen försänkt mellan flerfamiljshus och omgiven av uppväxta ekar. Träden runt ger möjlighet till skugga. Gräsytan är en möjlig plats för solbad och spontana aktiviteter. De stora ekarna är viktiga för den biologiska mångfalden i området tillsammans med Himmelfärdsberget och ekmiljöer intill.

Trygghet: Belysning finns på lekplatsen.

Tillgänglighet: Lekplatsen består av stenmjöl.

Mål

Vidängsvägens lekplats bevaras som inbjudande kvarterspark med funktioner för lek och möten.

Strategi

För området finns en Skötselplan för ekmiljöer framtagen från 2016. Inriktningen är att de äldre ekarna hålls friställda.



Lekplats med gungor och klätterställning.



1. Lekplatsen Höglint, 2. Gräsyta med ekar.

5. Grönområde kring Bengt Tranas väg

Historik

Grönområdet ligger intill Tranebergsbron och Tranebergs gård. Första bron mellan Traneberg och Kungsholmen uppfördes år 1784-1787 av dåvarande kung Gustav III för att underlätta resvägen till Drottningholm. Det första brofästet var placerat norr om nuvarande sträckning. I mitten av 1800-talet hade bron förfallit och ersatts med en flottbro längre söderut. I takt med att bostadsområdena i Bromma växte fram ökade kraven på kommunikationer, varvid en ny pontonbro för spårtrafik uppfördes kring år 1913 och senare även nuvarande bro år 1934. Innan bron uppfördes trafikerades sträckan av färjor. På Tranebergssidan fanns sedan 1670-talet ett färjekarlstorp. Under 1700-talet fanns även ett annat torp, Guldsmedstorp där ett värdshus drevs av Bengt Trana. Såväl Traneberg som vägen är uppkallade efter honom. Under 1800-talet uppfördes Tranebergs gård på platsen. År 1904 köptes gården av staden och senare när bostadsområdena byggdes revs det gamla värdshuset under 1930-talet. Idag är gården en privatbostad.

Beskrivning

Parktyp: Natur

Karaktär och storlek: Kaj- och strandpark, 3,6 ha.

Innehåll: Grönområdet kring Bengt Tranas väg är en del av strandpromenaden i Traneberg som fortsätter mot Ulvsunda i norr och Alvik i söder. Området sträcker sig mellan Tranebergs gård i norr och Tranebergsbron i söder. Bengt Tranas väg delar upp området i två delar, den västra och östra. Längs vägen finns en trottoar och belysning. Den västra delen är belägen närmast bostadshusen längs Svartviksvägen. Ytan består framförallt av öppna gräsytor med träd. I ytorna finns även inslag av naturmark och klipphällar. Närmast Svartviksvägen finns en jätteek. Närmast Tranebergsbron i sydväst finns en elstation längs en upptrampad gångväg. I den mellersta delen finns en hundrastplats. I den norra delen finns spår av en äldre trädgård i form av fruktträd och bärbuskar. Dessa ytor har troligen tillhört Tranebergs gård. Den östra delen gränsar mot vattnet och innehåller gräsytor, naturmark och klipphällar. Längs vattnet finns flera pilar och alar. Den södra delen närmast bron innehåller ett höglänt område med en utsiktsplats mot vattnet. På platsen finns en parksoffa och en räddningsstege.

Värden

Upplevelse: Picknick/solbad, grön oas, promenad, rofylldhet, sitta i solen,



Spår av äldre trädgård i områdets mellersta del.



1. Tranebergs gård, 2. Spår av trädgård, 3. Jätteek, 4. Utsiktsplats, 5. Hundrastplats.

vattenkontakt och utsikt.

Ekologiska: Jätteek. Ingår i habitatnätverk för eklevande insekter och groddjur.

Kulturhistoriska: Tranebergsbron, Tranebergs gård. Minnesmärke L2013:1865 (Bromma 77:1), Minnesmärke L2013:1866 (Bromma 77:2).

Analys

Den gröna strandlinjen utgör tydliga karaktärsdrag i stadsbilden och speglar Traneberg mot såväl vattnet som mot omgivande stadsdelar. Området erbjuder varierande miljöer med gräsytor och naturmark. De högvuxna träden bidrar med skugga. Från Bengt Tranas väg finns flera utblickar mot vattnet, men kontakten skulle kunna vara tydligare. Utsiktsplatsen i den södra delen fungerar som mötesplats men är svår att hitta till. Området är bullerstört av bil-, tåg- och flygtrafik. Ny bebyggelse planeras i närområdet vilket gör att antal besökare kan komma att öka och området får en ökad betydelse som rekreativt stråk.

Trygghet: Belysning finns längs med vägen. Områdets öppna karaktär ger goda siktlinjer. Ytan under Tranebergsbron kan upplevas ödslig och otrygg.

Tillgänglighet: Gångbanan är asfalterad. Området är flackt, förutom södra delen som är mer kuperat och svårtillgängligt. Parksoffor saknas förutom vid utsiktsplatsen i den södra delen.

Mål

Grönområdet utvecklas som rekreativt stråk med vattenkontakt.

Strategi

Anpassa områdets karaktär för ett ökat besöksstryck i takt med att nya bostäder eventuellt byggs. Se över möjligheten att anlägga strandpromenad närmare vattnet för ökade möjligheter till vattenkontakt och promenad. Stärk kopplingen mellan området och Tranebergs Strand genom att se över och utveckla området under Tranebergsbron. Delvis genom att aktivera platsen under bron med aktiviteter för unga samt anlägga gång- och cykelhiss för att bidra med kopplingar som överbryggar nivåskillnaden. Detta skulle på sikt kunna bidra till ökade flöden och därmed ökad trygghet. Busk- och trädskikt gallras för ökad trygghet och siktlinjer. Förbättra intrycket genom en intensivare skötselnivå och utbyte av utrustning.



Parksoffa som blickar mot vattnet.



Gångbana och pilar längs vattnet.

6. Tranebergs strand

Historik

Området ansluter till Tranebergsbron och Tranebergs gård. Första bron mellan Traneberg och Kungsholmen uppfördes år 1784-1787 av dåvarande kung Gustav III för att underlätta resvägen till Drottningholm. Det första brofästet var placerat norr om nuvarande sträckning. I mitten av 1800-talet hade bron förfallit och ersatts med en flottbro längre söderut. I takt med att bostadsområdena i Bromma växte fram ökade kraven på kommunikationer, varvid en ny pontonbro för spårtrafik uppfördes kring år 1913 och senare även nuvarande bro år 1934.

Beskrivning

Parktyp: Park

Karaktär och storlek: Kaj- och strandpark, 0,8 ha.

Innehåll: Området sträcker sig mellan Tranebergsbron i norr och Alviks strand i söder. Tranebergs strand är en del av strandpromenaden i Alvik som fortsätter mot Traneberg i norr och Äppelviken i söder. Ytan består av ett smalt kajstråk längs vattnet. Längs hela sträckan finns ett flertal pilar och alar. Parkens norra del gränsar mot flerbostadshus. I stråkets norra del finns en strandremsa med sluttande naturmark mot vattnet. Intill stråket finns även en utsiktsplats med parksoffor. I den norra delen finns Tranebergsbryggan. I den södra delen närmast Alviks strand är ytan mer hårdgjord och innehåller bryggor, parksoffor och badstegar.

Värden

Upplevelse: Promenad, vattenkontakt, utsikt och båtliv.

Kulturarhistoriska: Tranebergsbron.

Ekologiska: Ingår i habitatnätverk för groddjur.

Analys

Området består av en smal remsa längs vattnet som varierar i karaktär. Längs Tranebergs Strand råder ett gynnsamt lokalklimat i söderläge där det finns flera mötesplatser och sittmöjligheter. Området är bullerstört av bil-, tåg- och flygtrafik. Ny bebyggelse planeras i närområdet vilket gör att antal besökare kan komma att öka. Turbåtar planeras att angöra vid Sjöpaviljongen.



Träd, parksoffor och räcken längs kajen.



1. Kajstråk, 2. Strandremsa, 3. Tranebergsbryggan.

Trygghet: Belysning finns längs hela sträckan. Ytan under Tranebergsbron kan upplevas ödslig och otrygg. Resterande delar har goda siktlinjer och koppling mot bostadsområdena intill.

Tillgänglighet: Området är mestadels flackt. Gångvägarna är breda och består av asfalt. Det finns gott om parksoffor i den södra delen.

Mål

Tranebergs strand omvandlas till ett rekreativt och inbjudande kajstråk med inslag av vistelse- och mötesplatser.

Strategi

Anpassa områdets karaktär för ett ökat besöksstryck i takt med att nya bostäder eventuellt byggs. Se över möjligheten att komplettera med fler mötesplatser. Se över möjligheten att utöka ytan mot vattnet genom att anlägga en större solbrygga med möjlighet till solbad, bad och uteservering. Se över möjligheten att flytta befintlig småbåtshamn till ett nytt läge för att öppna upp Tranebergsbryggan för allmänheten.

Stärk kopplingen mellan området och grönområde kring Bengt Tranas väg genom att se över och utveckla området under Tranebergsbron. Delvis genom att aktivera platsen under bron med aktiviteter för unga samt anlägga gång- och cykelhiss för att bidra med kopplingar som överbryggar nivåskillnaden. Detta skulle på sikt kunna bidra till ökade flöden och därmed ökad trygghet.



Strandvegetation och gräs närmast vattnet.



Badstegar och träbryggor längs kajen.

7. Himmelstalundsberget

Historik

Johannelunds gård uppfördes på 1790-talet av grosshandlaren och skeppsredaren Abraham Keyser som sommarställe men även för att odla trädgårdsprodukter till husbehov. Gården fick sitt namn efter hans 1:a och 2:a fru som båda hette Johanna. Marken köpte han av Ulvsunda säteri. Gården hade sedan många ägare och har bl. a. varit en missionsskola som drevs av Evangeliska Fosterlandsstiftelsen fram till 1968. 1867 byggdes en kyrksal, Missionskyrkan. Trädgården används idag för kolonilotter och huvudbyggnaden har på senare år använts som behandlingshem. Johannelunds gård kallas även Norrgården.

Beskrivning

Parktyp: Stadsdelspark (tillsammans med Himmelfärdsberget och Kolonilotter Traneberg)

Karaktär och storlek: Kaj- och strandpark, 6,2 ha.

Innehåll: Himmelstalundsberget är en stadsdelspark som sträcker sig till områdena Himmelfärdsberget och kolonilotter Traneberg. Parkens östra del utgörs av ett bad med sandstrand, Minnebergsbadet. I anslutning till badet finns en stor klippt gräsyta och utrustning som några parksoffor och bänkbord. Mellan vattnet och Johannelundsområdet finns ett naturstråk med en grusad stig som leder vidare och förgrenar sig vid koloniområdet. Intill koloniområdet finns en fruktlund med äldre fruktträd. Vegetationen längs vattnet varierar mellan frodig strandskog med al och höga örter till mer kuperade områden med ek och berg i dagen. Närmare gården finns områden med äldre ekar, rader med äldre träd och även ett mer fuktigt område med asp och sälg. I hela området finns sparad död ved. Närmast Missionsvägen finns en yta med klippt gräs.

Värden


Upplevelse: Strandbad, vattenlek, blomprakt, grön oas, naturlek, picknick/solbad, promenad, rofylldhet, sitta i solen, vattenkontakt och utsikt.

Ekologiska: Ingår i habitatnätverk för eklevande insekter och groddjur. Värdefulla ekmiljöer finns i området.

Kulturhistoriska: Johannelunds gård från slutet av 1700-talet (blåklassat).



Minnebergsbadet med sandstrand och utsikt över Ulvsundasjön.



1. Minnebergsbadet, 2. Kolonilotter, 3. Fruktlund, 4. Johannelunds gård- Norrgården, 5. Parkvägen på kartan finns inte längre kvar.

Analys

Badet med sandstranden och den generösa öppna gräsyten är en plats för bad, solbad, möten, och spontan bollek för både barn och vuxna när vädret tillåter. Längs vattnet och vidare runt Norrgården kan man promenera längs stigen men även hitta avskilda små platser vid vattnet eller på en klippa med utsikt. Promenader förbi och igenom koloniområdet ger upplevelser av blomning och odling och i fruktlunden finns möjlighet att plocka frukt. Gångvägen är i närheten av badet kopplad till den bredare gångvägen nedanför Himmelfärdsberget. Området är viktigt för den biologiska mångfalden med omväxlande naturtyper och med de stora ekarna som ger skydd och föda för olika djur, fåglar och insekter.

Trygghet: Belysning saknas i området men det finns möjlighet att röra sig på belysta gångvägar och vägar intill Himmelfärdsberget.

Tillgänglighet: Vid badplatsen finns ett räcke som leder ner i vattnet. Stigen längs vattnet är inte tillgänglig beroende på topografin och på underlaget.

Mål

Bevaras och utvecklas som strandpark med naturkaraktär med fokus på de värdefulla ekmiljöerna. Strandbadet kan utvecklas som målpunkt med fler aktiviteter och vistelsevärden. Strandpromenaden utvecklas som rekreativt stråk.

Strategi

Utveckla områdets funktion som rekreativt stråk genom att se över möjligheten att komplettera med fler aktiviteter i anslutning till badet som till exempel grillplats, utegym, bollnät och solstolar för att förstärka platsen som målpunkt. Förstärka strandpromenaden genom att grusa ytan. Verka långsiktigt för att förlänga gångvägen norrut.

Återkommande gallring och röjning i ekmiljöer, längs stigarna och för att skapa öppningar mot vattnet. Utförs enligt skötselplan från 2016 där målsättning för skötseln beskrivs för olika delområden.



Frodig strandvegetation och alar närmast vattnet.



Johannelunds kolonilotter med höga ekar i bakgrunden.

8. Strandpromenaden

Beskrivning

Parktyp: Park

Karaktär och storlek: Kaj- och strandpark, 1,3 ha.

Innehåll: Strandpromenaden är ett sammanhängande promenadstråk som sträcker sig runt hela udden där bostadsområdet Minneberg ligger. Området ansluter mot Johannelundsbadet i norr och mot grönområdet kring Bengt Tranas väg i söder. Strandpromenaden växlar mellan att gå längs naturlig strand med pilar och alar till smala partier nära bebyggelsen där det är stödmurar och räcken mot vattnet. Längs hela sträckan finns olika typer av utrustning som bryggor med sittplatser, parksoffor och grillplats med bänkbord. Det finns även bryggor för småbåtar och i södra delen av promenaden, vid Svartviksvägen, ligger Stockholms segelsällskaps båtklubb. I norra delen finns en mindre klippt gräsyta och sandstrand där det är möjligt att komma ner till vattnet. Mot bebyggelsen finns planteringar med perenner och buskar som tillhör bostadsrättsföreningen men ligger alldeles intill gångvägen.

Värden

Upplevelse: Båtliv, blomprakt, grön oas, grillning, picknick/ solbad, promenad, rofylldhet, sitta i solen, vattenkontakt och utsikt.

Ekologiska: Ingår i habitatnätverk för eklevande insekter och groddjur.

Analys

Strandpromenaden är varierad och inbjuder framförallt till promenader och till att sitta och titta på utsikten eller uppleva båtliv från någon av de många parksofforna. När det är vackert väder finns möjlighet att grilla och ha picknick vid någon av bänkborden eller sola på den klippta gräsytan med utsikt över vattnet. Längs promenaden går det att uppleva den för Stockholm typiska strandvegetationen med stora pilar som hänger ner över vattnet och stora alar men även frodiga perennplanteringar och blommande buskar närmast bebyggelsen.



Strandpromenad och brygga med sittmöjligheter.



1. Sandstrand och grillplats, 2. Brygga, 3. Bänkbord, parksoffor och småbåtsbrygga.

Trygghet: Belysning finns längs hela sträckan och promenaden upplevs tryggare där den går nära intill bebyggelse som också lyser upp gångvägen.

Tillgänglighet: Strandpromenaden är flack. Halva sträckan, fram till gångvägen genom Minneberg, består av asfalt och betongplattor. Andra delen, norrut, är grusad. Det finns gott om parksoffor.



Strandvegetation med stora alar och möjlighet att komma ner till vattnet.

Mål

Strandpromenaden bevaras och utvecklas som rekreativt och varierande stråk med inslag av rofyllda platser för möten och vistelse.

Strategi

Regelbunden översyn av buskage så att strandlinjen hålls öppen och utsikten bevaras. Stödmurarna nedanför Minnebergsbebyggelsen är i dåligt skick på vissa ställen och skulle behöva ses över och renoveras. På sikt behöver parkmöblerna bytas ut och kan kompletteras med till exempel solsoffor.



Strandpromenaden ger möjlighet att få uppleva blomprakt.

9. Tranebergsplan

Beskrivning

Parktyp: Annan grönyta

Karaktär och storlek: Torg- och parktorg, 0,2 ha.

Innehåll: Tranebergsplan är Tranebergs centrum och en öppen plats i anslutning till Vidängsvägen och Tranebergsvägen, norr om Alviks tunnelbanestation. I söder angränsar planen till St Ansgars kyrka, en modernistisk kyrka från år 1963. Intill kyrkan ligger ett solitärt höghus, också från 1960-talet. På västra sidan finns service som vårdcentral och apotek. I norra delen finns en häckomsluten parkeringsplats och höga pilar. Under pilarna förekommer torghandel och det finns möjlighet att spela boule. Strax intill finns en restaurangverksamhet. Platsens södra del har parkkaraktär med några björkar i gräsyta, sittplatser, grusade gångvägar och granittrappor. Här finns även ett konstverk i form av en skulptur, ”Gro” av konstnären Curt Thorsjö år 1982.

Värden

Upplevelse: Folkliv, promenad och sitta i solen.

Analys

Tranebergsplan har ett centralt läge där gator och gångvägar möts med bland annat busshållplats, service och kyrka. Höghuset i södra delen är ett tydligt landmärke. De högvuxna pilarna i planens norra del ger volym, karaktär och vandrings skugga. Platsen har ingen tydlig rumslighet eftersom trafikytorna är breda och omgivande bebyggelse är glest placerad.

Här borde det finnas möjlighet till folkliv men eftersom platsen är så öppen och dominerad av breda trafikytor och parkeringsplatser är det en plats där man inte vill stanna utan bara passerar eller gör sina ärenden. Som knutpunkt borde det finnas förutsättningar för att skapa en trivsamt plats där människor kan stanna upp och mötas. Träden på platsen har utvecklats olika och vissa har troligen inte bra förutsättningar för tillväxt.



Parksoffa med utsikt mot kyrkan.



1. Parksoffa, 2. Parkeringsplats, 3. Torghandel under pilar.

Trygghet: Belysning finns längs gatorna, vid fasad och trappor men saknas längs gångvägarna.

Tillgänglighet: Torgytan är flack med brant anslutning i söder. Det finns möjlighet att följa gångbanan längs Vidängsvägen om man vill undvika trappor. Gångytorna har beläggning av betongplattor eller stenmjöl. Det finns gott om parksoffor.

Mål

Tranebergsplan utvecklas till ett trivsamt parktorg med identitet och vistelsevärden där människor vill stanna upp.

Strategi

Se över möjligheten att omgestalta platsen så att trafikytorna blir mindre dominerande och platsens organisation och rumslighet förbättras. Ett attraktivt parktorg kan skapas där man vill stanna för att sitta i solen med skyddade sittplatser och med plats för möten, gärna med blomprakt och grönska.

De två platserna på var sida om Tranebergsvägen kan knytas ihop. Torgförsäljningen kan om möjligt ges utökad plats och även skapa plats för en uteservering.



Busshållplats och gångväg mot Alviks tunnelbana och centrum.



Parksoffor under pilträäd intill parkeringsplats.

10. Svartvikstorg & Sandvik

Beskrivning

Parktyp: Annan grönyta

Karaktär och storlek: Torg- och parktorg, 0,8 ha.

Innehåll: Svartvikstorg och Sandvik är beläget i de centrala delarna av Minneberg och utgörs av ett parktorg, parkstråk och ett grönskande gaturum. Parkstråket är beläget i områdets västra del och utgörs av en asfalterad gångväg som leder fram till ett trapplopp och vidare ner till Svartvikstorg. Parkstråket omges av tidigare arbetarbostäder med bevarade trädgårdar med naturmarkskaraktär från industritiden. Svartvikstorg är beläget i områdets mellersta del och är en del av Minnebergsområdets mittaxel som leder ner mot vattnet. Mot höjden omges torget av putsade 4-6- våningshus. Närmast byggnaderna ligger en gata för angöring till entréerna. I bottenvåningen finns verksamheter i form av en matbutik och restaurang. Torget innehåller parksoffor och perennplanteringar. Torget delas av Svartviksslingan, områdets grönskande gaturum som innehåller en allé av lindar. Minneberg är byggt i en sluttning och Svartvikstorget ligger på ett mellanplan. Torget avslutas i nordost med en mindre torgyta där det finns busshållplats och två trapplopp som leder till en nedre nivå där Minnebergsparken tar vid.

Värden

Upplevelse: Blomprakt, promenad, sitta i solen och utsikt.


Ekologiska: Ingår i habitatnätverk för eklevande insekter och groddjur.

Analys

Svartvikstorg är en central plats i Minnebergsområdet och en möjlig plats för möten i anslutning till butiksentrén och busshållplatsen. Eftersom det finns få verksamheter kring torget är det inte så många som rör sig där. Träden på torget är få och bidrar inte mycket till rumskänslan. Detta i kombination med att torget är stort och hårdgjort gör att det kan upplevas ödsligt och tomt. Perennplanteringarna har stor betydelse för torgets trivsel. Torget är framförallt en del i det centrala gångstråket ner mot vattnet och en del av ett större promenadstråk som kopplar ihop Tranebergs kolonilotter med strandpromenaden. Från parkstråket på höjden och från torget finns utblickar ner mot vattnet. Lindarna på Svartviksslingan har utvecklats olika och en del ser inte ut att ha optimala växtförutsättningar.



Mittaxeln genom Minneberg. Utsiktsplats intill trappaloppet ned till Svartvikstorg.



1. Torg, 2. Trapplopp med utsikt, 3. Busshållplats och trappor ner till Minnebergsparken.

Trygghet: Belysning finns vid torget längs fasader och gatan. Torget är öppet med en god kontakt och siktlinjer mot omgivande bebyggelse.

Tillgänglighet: Området är kuperat och gångvägen som korsar torget är därmed inte tillgänglig. Torgytan är plan och tillgänglig för de som bor intill.



Parksoffor intill perennplanteringar.

Mål

Svartvikstorg bevaras och utvecklas som grönskande torg med vistelsevärden.

Strategi

Se över möjligheten att göra torget grönare med fler planteringsytor med buskar och perenner för ökad rumslighet, skugga och trivsel utan att störa utsikten. Undersök om både träden på torget och i allén på Svartviksslingan har behov av en växtbäddsrenovering och att få bättre tillgång till vatten från intilliggande hårdgjorda ytor.



Lönnallé längs Svartviksslingan.

11. Broparken

Historik

Grönområdet ligger intill Tranebergsbron och Tranebergs gård. Första bron mellan Traneberg och Kungsholmen uppfördes år 1784-1787 av dåvarande kung Gustav III för att underlätta resvägen till Drottningholm. Det första brofästet var placerat norr om nuvarande sträckning. I mitten av 1800-talet hade bron förfallit och ersatts med en flottbro längre söderut. I takt med att bostadsområdena i Bromma växte fram ökade kraven på kommunikationer, varvid en ny pontonbro för spårtrafik uppfördes kring år 1913 och senare även nuvarande bro år 1934.

Beskrivning

Parktyp: Natur

Karaktär och storlek: Bostadsnära natur, 2,4 ha.

Innehåll: Området sträcker sig mellan Tranebergsbron i norr och Alviks strand i söder. Området är beläget söder om Tranebergsbron och Drottningholmsvägen. Områdets norra del gränsar mot flerbostadshus. Området utgörs av kuperad naturmark med blandskog. Genom området löper gångvägar som ansluter till Drottningholmsvägen i norr och Tranebergs strand i söder. Från gångvägarna finns en del utblickar mot vattnet. I naturmarken finns ett flertal värdefulla äldre tallar och ädellövträd. I ytans västra del närmast Alviks strand finns en lekplats. Lekplatsen innehåller gunga, lekskulptur, gungdjur, fjäderlek, sandlåda, lekhus och en platsbyggd lekställning. Inom ytan finns även parksoffor. Lekplatsen omges av buskar och träd, bland annat almar och tallar. Utmed lekplatsens västra del löper ett staket mot en parkeringsplats. Området utgör hundrastområde.

Värden

Upplevelse: Naturlek, promenad, grön oas och lekplats.

Ekologiska: Äldre tallar, ädellövträd och rödlistade arter. Ingår i habitatnätverk för barrskogsfåglar.

Kulturhistoriska: Tranebergsbron.

Analys

Broparken fungerar som en bullerdämpande barriär mellan bostadsområdena invid Tranebergs strand och Drottningholmsvägen. Hela parken är bullerpåverkad från trafiken längs Drottningholmsvägen. I västra delen finns en asfalterad gång- och cykelväg som är ett vanligt pendlingsstråk med



Bred gångväg som kantas av räcke och parksoffor.



1. Parkeringsplats, 2. Lekplats, 3. Naturmark.

omgivande gångnät vid Drottningholmsvägen och Tranebergsbron. Inom området finns ett antal rödlistade arter som tallticka och reliktböck som är beroende av äldre tallar. Lekplatsen har en central placering i Alvik. Den platsbyggda lekställningen passar fint in i miljön och kopplar samman lekplatsen med naturmarken intill. Buskarna och naturmarken norr om lekplatsen inbjuder till naturlek. Ny bebyggelse planeras inom området samt i närområdet vilket gör att områdets karaktär kan ändras och antal besökare kan komma att öka.

Trygghet: Belysning finns längs den västra gång- och cykelvägen. Området består av uppvuxen naturmark och har därmed inte särskilt goda siktlinjer.

Tillgänglighet: Området är kuperat. Gångvägarna är breda och asfalterade. Parksoffor finns längs gångvägarna.



Glänta med naturlek nedanför slänt mot Drottningholmsvägen.

Mål

Broparken anpassas till ny bebyggelse alternativt utvecklas med fler rekreations- och vistelsevärden.

Strategi

Utveckling bör ske i syfte att utveckla områdets värden för rekreation, lek och samtidigt värna om naturmarkens ekologiska värden. Stärk kopplingen mellan området och grönområde kring Bengt Tranas väg genom att se över och utveckla området under Tranebergsbron. Delvis genom att aktivera platsen under bron med aktiviteter för unga samt anlägga gång- och cykelhiss för att bidra med kopplingar som överbryggar nivåskillnaden. Detta skulle på sikt kunna bidra till ökade flöden och därmed ökad trygghet. Busk- och trädsikt närmast gångvägarna gallras för ökad trygghet och siktlinjer. Möjligheten att förbättra gångstråken runt Tranebergsbron bör utredas så att det går enklare och fortare för fotgängarna att kunna komma på och av bron i bägge delarna.



Pendlingsstråk som utgörs av asfalterad gång- och cykelväg med belysning.

12. Himmelfärdsberget

Historik

Området har religiösa traditioner, vilket återspeglas i namnet. Himmelfärdsberget fick troligen sitt namn redan på Abraham Keyser's tid. Abraham Keyser lät bygga Johannelunds gård (Norrgården) på 1790-talet och vissa uppgifter tyder på att han bröt mot förbudet att fira gudstjänst på andra ställen än i kyrkan och firade gudstjänster på bergets topp. Johanneslund var efter Keyser's tid missionsskola. (uppgift från Bromma hembygdsförening) Smalhusen i Traneberg är så kallade barnrikehus som byggdes på 1930-talet.

Beskrivning

Parktyp: Stadsdelspark (tillsammans med Norrgården-Johannelund och Kolonilotter Traneberg)

Karaktär och storlek: Bostadsnära natur, 7,2 ha.

Innehåll: Himmelfärdsberget är ett norrvänt skogsklätt höjdparti (44 m.ö.h) beläget söder om grönområdet Norrgården- Johannelund. På höjden gränsar området mot smalhusen längs Ödmårdsvägen och Hoburgstigen. I norr är berget brant och otillgängligt. Nedanför branten löper en bred asfalterad gångväg som förbinder Svartviksslingan med Missionsvägen. I övrigt finns ett antal branta gångvägar med trappor som leder genom naturmarken upp till bostadsbebyggelsen på höjden. Vegetationen består av blandskog med ek, tall, ask, alm, asp och lönn. I skogen finns äldre exemplar av tall och ek. Det finns även inslag av sly och ungträd. Terrängen är bitvis blockig med berg i dagen. På toppen finns hällmark med tall och inslag av rönn.

Värden

Upplevelse: Grön oas, naturlek, promenad, rofylldhet, sitta i solen och utsikt.

Ekologiska: Ingår i habitatnätverk för eklevande insekter och groddjur. I området finns äldre tall och ek.

Kulturhistoriska: Plats med tradition L2013:1394 (Bromma 123:1) samt Minnesmärke L2020:9316 (saknar RAÄ- nr).



Gångväg mot Johannelund norr om berget.



1. Gångväg mot Johannelund, 2. Utsiktsplats från Ödmårdsvägen.

Analys

Området används främst för promenader. Eftersom det ligger intill bostäder är det troligt att det används för naturlek även om det inte hittats några tydliga spår. Från Ödmårdsvägen är utsikten fin på några ställen men utsikten är ofta skymd av tät vegetation. Området är svårorienterat på grund av topografin och skyltningen är sparsam. Himmelfärdsberget är tillsammans med omgivande naturområden viktiga för den biologiska mångfalden med omväxlande naturtyper och ekmiljöer som ger skydd och föda för olika djur, fåglar och insekter.

Trygghet: Belysning finns längs gångvägarna. Området består av uppvuxen naturmark och har därmed inte särskilt goda siktlinjer.

Tillgänglighet: Området är kuperat. Gångvägarna är branta och det finns flera trappor. Några parksoffor finns utplacerade längs gångvägarna.



Himmelfärdsberget från Ödmårdsvägen med utsikt över Ulvsundasjön.

Mål

Himmelfärdsberget bevaras och utvecklas som ett naturområde med höga ekologiska och rekreativa värden.

Strategi

För området finns en skötselplan för ekmiljöer framtagen år 2016.

Inriktningen är ett skogsområde där sly röjs kontinuerligt och de äldre ekarna och tallarna hålls friställda. Utsikt beaktas vid röjning. Skyltar vid vägkorsningar och entréer skulle öka orienterbarheten i området.



Himmelfärdsberget med stora ekar sett från Missionsvägen.

13. Finnskogen

Beskrivning

Parktyp: Natur

Karaktär och storlek: Bostadsnära natur, 1,0 ha.

Innehåll: Finnskogen är ett område med sparad natur som omges av smalhus och några punkthus på Ödmårdsvägen och Hallebergsvägen. Smalhusen är byggda under 1930-talet och utgörs av 3-våningshus i ljus puts. Vegetationen består framförallt av ek och tall med uppväxande sly av bland annat alm och lönn. Centralt i området är det öppna hållmarkstallskog. I västra delen finns flera stora ekar. Genom skogsområdet löper en grusad gångväg. Intill gångvägen finns en mindre inhägnad lekplats med parksoffor och en sandlåda.

Värden

Upplevelse: Grön oas, lekplats, naturlek och promenad.

Ekologiska: Ingår i habitatnätverk för eklevande insekter och groddjur.

Analys

Omkringliggande bostadsbebyggelse ger skogsområdet en fin rumslighet och ett skyddat läge som fungerar väl för naturlek. De plana ytorna med hållmark används av de boende. Inom några partier står täta buskage tätt intill gångvägen vilket kan upplevas otryggt. Tillsammans med omgivande naturområden är skogsområdet viktigt för den biologiska mångfalden med de stora ekarna och buskage som ger skydd och föda för olika djur, fåglar och insekter.

Mål

Finnskogen bevaras som bostadsnära natur där de stora ekarna och tallarna värnas.

Strategi

För området finns framtaget en Skötselplan för ekmiljöer från 2016. Inriktningen är ett skogsområde där sly röjs kontinuerligt och de äldre ekarna och tallarna hålls friställda. Området närmast gångstråk och gångbanor hålls öppet.



Lekplats med sandlåda. I bakgrunden syns fina hållar och tallskog.



1. Lekplats, 2. Entré över parkeringsplats.

14. Kolonilotter Traneberg & Minnebergsskogen

Historik

I gamla Minneberg, norr om området, finns byggnader kvar sedan industritiden. Här ligger arbetarbostäder från 1900-talets början och i östra delen en direktörsvilla från 1850. En botaniskt intresserad chef vid limfabriken, Hjalmar Du Rietz som bodde här 1898-1939, ska ha planterat växter som fortfarande finns kvar förvildade i områdets östra del.

Beskrivning

Parktyp: Stadsdelspark (tillsammans med Himmelfärdsberget och Norrgården)

Karaktär och storlek: Bostadsnära natur, 4,0 ha.

Innehåll: Kolonilotter Traneberg är ett naturområde beläget mellan ”nya” Traneberg” och ”gamla Minneberg”, mellan Svartviksvägen och Svartviksslingan. I områdets södra del finns ett mindre koloniområde, ”Minnebergsskogens trädgårdsförening” där det förutom kolonilotter finns några äldre fruktträd.

Området har olika vegetationstyper. I områdets mellersta del är marken låglänt och troligen fuktig på våren med markerade diken. Här växer tät lövskog med björk, ek, ask, asp och en del sly. Nedfallna träd har fått ligga kvar på marken. Österut övergår lövskogen till tall- och granskog. Norra delen av området ligger högre och består av mer öppen hällmark med tall och ek. I östra delen har området lundkaraktär med ädellöv som ek och kastanj. Här växer en mängd örter på våren som pingstlior, krollilja och myskmadra, trädgårdsrymlingar från direktörsvillan intill. Genom området löper en grusad gångväg som ansluter till intilliggande gator och Minnebergsvägen i områdets mellersta del. I områdets västra del grenas gångvägen. Ena delen leder norrut med trappor mot nya Minneberg och andra delen är en grusad gångstig som leder till Svartviksvägen.

Värden

Upplevelse: Odling, naturlek, blomprakt, promenad och grön oas.

Ekologiska: Ingår i habitatnätverk för eklevande insekter och groddjur.

Analys



Minnebergsskogens koloniförening med äldre fruktträd.



1. Kolonilotter, 2. Gångväg, 3. Ekbacke med lundkaraktär och blå grind, 4. Direktörsvillan.

Området är varierat och innehåller olika vegetationstyper. Gångvägarna används för promenader och som kommunikationsstråk. Gångstigar visar att många rör sig även i naturmarken. Området är spännande för naturlek med naturupplevelser för både barn och vuxna. Den ”oskötta”, täta skogen med kvarlämnade stockar är värdefull för den biologiska mångfalden. Även de olika naturtyper som finns inom området gynnar olika fåglar, djur och insekter. Den östra delen med ekskog har en del sly och de stora ekarna har döda grenar. Vid den blå grinden finns vårstjärnor som blommar fint i blått under våren. Entrén vid den blå grinden är tät och igenväxt.

Trygghet: Halva sträckan har belysning. Den delvis täta vegetationen försämrar siktlinjer och gör att det kan upplevas otryggt att passera igenom området.

Tillgänglighet: Gångvägarna består av grovt grus och är delvis branta på grund av topografin. Parksoffor saknas längs gångvägarna.

Mål


Bevara och utveckla områdets spännande naturkaraktär med varierande vegetationstyper och rekreativa värden.

Strategi

Kontinuerlig slyröjning och gallring närmast gångvägarna och vid områdets entréer för att öka tryggheten. Om möjligt komplettera med belysning av den idag obelysta delen fram till Minnebergsvägen. Komplettera med parksoffor längs huvudgångstråket. Orienterbarheten ökas med vägvisningsskyltar i korsningar och vid entréer. För den östra delen med lundkaraktär finns en skötselplan framtagen från 2004. I den står bland annat om att öppna upp kring den blå grinden och friställa ekar.



Blå grind vid mot direktörsvillan. Stora ekar finns i detta område.



Gångvägen genom den täta delen av naturmarken sedd från Svartviksslingan.

15. Skogsglántan

Beskrivning

Parktyp: Natur

Karaktär och storlek: Bostadsnära natur, 3,1 ha.

Innehåll: Skogsglántan är ett höjdparti med bostadsnära natur i anslutning till flerbostadshus på Sulitelmavägen och Käglestigen. Området består främst av naturmark med hällar och blandskog av ek och tall. Genom naturmarken löper gångvägar i asfalt och stenmjöl som ansluter till intilliggande bostäder och gator. Vid Tranebergsvägen finns en entré som utgörs av en mindre rektangulär ängsyta med några parksoffor. Närmast Sulitelmavägen finns en mindre lekplats som kallas Dundret och utgörs en sandlåda och några bänkbord.

Värden

Upplevelse: Lekplats, naturlek, promenad, sitta i solen och grön oas.

Ekologiska: Ingår i habitatnätverk för groddjur.

Analys

Naturmarken bäddar in bostadsområdena och gångvägarna i grönska och ger möjlighet till naturlek. Lekplatsen Dundret har karaktär av naturlekplats med inslag av kojor. Naturmarken är även viktig för områdets biologiska mångfald. Intrycket dras ner av otillräcklig skötsel vid entrén vid Tranebergsvägen.

Trygghet: Belysning finns längs gångvägarna.

Tillgänglighet: Området är kuperat.

Mål

Skogsglántan bevaras och utvecklas som bostadsnära natur med inslag av lek och mötesplatser.

Strategi

Kontinuerlig röjning av sly i naturmarken. Utökad skötsel av entrén mot Tranebergsvägen.



Lekplatsen Dundret omgiven av naturmark.



1. Lekplatsen Dundret, 2. Entré vid Tranebergsvägen, 3. Ång.

16. Hoburgsstigen

Beskrivning

Parktyp: Park

Karaktär och storlek: Park- och naturstråk, 0,3 ha.

Innehåll: Intill Hoburgsstigen finns en mindre park som korsas av en asfalterad gångväg. Parken omges av bostadsbebyggelse i form av flerfamiljshus. Mot söder avgränsas området av Margretelundsvägen. Intill gångvägen finns en sittplats med parksoffor. Intill sittplatsen finns en mindre klippt gräsyta med några solitära träd som tall och körsbär. Västra delen innehåller vegetation med naturkaraktär som ek och tall. Östra delen är mer öppen med berg i dagen.

Värden

Upplevelse: Grön oas, promenad och sitta i solen.

Ekologiska: Ingår i habitatnätverk för eklevande insekter och groddjur.

Analys

Parken bidrar med grönska till intilliggande bostäder och gaturummet.

Naturmarken är viktig för områdets biologiska mångfald med äldre ek och tall.

Den öppna gräsytan inbjuder till lek, solbad och flexibla aktiviteter. Intrycket dras ner av sly och otydliga planteringar kring sittplatsen.

Trygghet: Belysning finns längs gångvägen.

Tillgänglighet: Gångvägen är plan och asfalterad.

Mål

Bevaras och utvecklas som ett inbjudande och bostadsnära parkrum med vistelsevärden.

Strategi

För området finns en skötselplan framtagen från 2016. Inriktningen är ett naturområde där sly röjs kontinuerligt och de äldre ekarna och tallarna hålls friställda. Om möjligt förnya parksoffor och bänkbord och även förnya gräsyta/ buskyta intill sittplatsen. En häck bakom sofforna skulle öka trivselen.



Sittplats med parksoffor och bänkbord.



1. Sittplats, 2. Ekar med tät sly mot gatan, 3. Gångväg genom klippt gräsyta.

17. Kvarterspark Minnebergsvägen

Beskrivning

Parktyp: Park

Karaktär och storlek: Park- och naturstråk, 0,2 ha.

Innehåll: Inne i ett kvarter mellan Minnebergsvägen, Porfyrvägen och Margretelundsvägen finns en kvarterspark inom den centrala delen av två bostadsgårdar. Bebyggelsen är en del av smalhusstaden och består av ljusputsade bostadshus i tre våningar. Den östra gården är till hälften naturmark med tall, ek och en del uppväxande sky. Här finns några parksoffor i en häckomsluten öppen yta. Den västra gården består av en öppen gräsyta inramad av en del träd och även här finns några parksoffor.

Värden

Upplevelse: Naturlek, sitta i solen och grön oas.

Analys

Parken har ett dolt läge inne på bostadsgårdar vilket kan upplevas privat. Det är därmed tveksamt om den fungerar som en allmän park och används av andra än de boende intill. De tidigare vägarna och sittytorna i grus som finns markerade på kartan har till stor del övergått till gräsyta. Skötseln är eftersatt och förutom att grusvägarna är borta finns det sly och döda träd. De igenväxta grusvägarna verkar inte användas som passage mellan Minnebergsvägen och Porfyrvägen.

Mål


Utvecklas till en inbjudande kvarterspark med vistelsezoner som välkomnar boende och besökare.

Strategi

Se över möjligheten att återskapa sittplatserna samt eventuellt förnya trädbestånd och buskage. Utökad skötsel med kontinuerlig slyröjning för ökad prydlighet. Annonsering av parken från gatan med skyltar skulle göra den mindre privat.



Sittplats med uppväxt häck på den västra gården.



1. Sittplats omsluten av buskage, 2. Sittplats på öppen gräsyta.

18. Tranebergsskogen

Beskrivning

Parktyp: Natur

Karaktär och storlek: Park- och naturstråk, 1,3 ha.

Innehåll: Tranebergsskogen är ett smalt naturmarksparti i slänten mellan Drottningholmsvägen i söder och den högre liggande Tranebergsvägen i norr. I områdets mellersta del finns en entré till tunnelbanan. Vegetationen består av blandskog med inslag av ädellöv som ek, lönn och kastanj. I områdets mellersta del finns hagtorn mellan berghällar. Genom naturmarken löper en asfalterad gångväg och ett trapplopp som förbinder Vidängsvägen och Tranebergsvägen. I anslutning till tunnelbaneentrén och närmast Tranebergsvägen finns två entréplatser som är belagda med smågatsten och omsluta av granitmurar. På platserna finns kastanjetråd.

Värden

Upplevelse: Naturlek, promenad, sitta i solen och grön oas.

Kulturhistoriska: L2013:1867 (Bromma 78:1) och L2013:1868 (Bromma 78:2).

Analys

Området är framförallt ett grönt kommunikationsstråk till och från tunnelbanan. Från mellersta delen finns utblickar. Biltrafiken och tunnelbanan gör området bullerutsatt. Området fungerar som en visuell och bullermässig barriär mellan bostäderna på Tranebergsvägen och trafiken på Drottningholmsvägen. Platserna vid tunnelbaneuppgången är väljorda med granitmurar och stenläggning. En grusad gångväg med sittplats är igenväxt och det växer delvis sly i naturmarken, till exempel kring trappor. Gångvägarna är kuperade och har belysning.

Mål

Tranebergsskogens naturkaraktär med funktion som kommunikationsstråk och mötesplats bevaras.

Strategi

Se över möjligheten att förbättra tillgängligheten längs gångvägen.

Kontinuerlig röjning av sly i naturmarken. Utökad skötsel av den grusade gångvägen med sittplatser, alternativt ta bort det.



Bänk runt solitärträd framför tunnelbaneentrén.



1. Stensatta platser, 2. Igenväxt gångväg och sittplats, 3. Slyvegetation kring trappan.

19. Förgårdsmark & impediment Traneberg

Beskrivning

Parktyp: Annan grönyta

Karaktär och storlek: Parkgata och grönskande gaturum


Innehåll: Tranebergs karaktäriseras till stor del av smalhusområden från 1930-talet. Mellan gata och fasad finns förgårdsmark som ofta består av en klippt gräsyta med sparade solitära träd som tall, björk och ek. Där finns även solitärbuskar och mindre träd med trädgårdskaraktär som hagtorn, syren och gullregn. Bitvis består förgårdsmarken också av naturmark och berg i dagen. Exempel på gator med förgårdsmark är Mössebergsvägen, Kinnekullevägen, Minnebergsvägen och Hallebergsvägen. I Hallebergsvägens förlängning ligger Gesundaplan som är ett långsmalt, formellt parkrum med en gräsyta avgränsad av en klippt häck och rader av lindar. Mellan Margretelundsvägen och bebyggelsen på Mössebergsvägen finns en bred kil av naturmark med ek, tall och berg i dagen. Här finns även en parkväg med trappor som binder samman de två parallella vägarna. I Mössebergsvägens förlängning finns en cirkulationsplats med sparad naturmark, främst tall och berg i dagen. Cirkulationsplatsen är stadens geografiska mittpunkt vilket synliggörs på en höjd vid Bergsringen intill. På höjden finns perennplantering, parksoffor och en informationsskylt.

Analys

Förgårdsmarken fungerar främst som grönt inslag i stadsbilden och bevarar den ursprungliga karaktären av hus i natur. Inom bostadskvarteren finns högvuxna träd tätt intill fasaderna i klippt gräsyta vilket är identitetsskapande. De delar av förgårdsmarken som består av naturmark är delvis täta och igenväxta av yviga buskage och uppväxande sly och tränger ibland ut mot gångbanan. På en del gator, som Minnebergsvägen, finns stora ekar inom förgårdsmarken och även inne mellan husen. Dessa äldre ekar är värdefulla för stadsbilden men även för den biologiska mångfalden för eklevande insekter och som en del av de områden med ekmiljöer som finns i Traneberg. En del förgårdsmark består bara av klippt gräsyta trots att ytan är bred. Det kan vara så att det har funnits fler träd tidigare men när de har dött har de inte ersatts. Det vore värdefullt att komplettera dessa ytor med nya träd och blommande buskar med samma karaktär som i övriga områden. Gesundaplan är ett fint litet parkrum med sin klippta häck som skapar ett tydligt



Förgårdsmark längs Hallebergsvägen.



1. Gesundaplan, 2. Naturmark mot Margretelundsvägen, 3. Stora ekar vid Minnebergsvägen.

rum men parken har inte så mycket innehåll och skulle kunna utvecklas till en tydligare målpunkt i kvarteret med nytt innehåll som till exempel en trivsammare sittgrupp och en mindre lekplats.



Gesundaplan.

Mål

Bevara och utveckla nuvarande karaktär samt vårda och förnygra träderna vid behov. Värna om tidskaraktären inom bostadskvarteren.

Strategi

Verka långsiktigt för att bevara ytornas ursprungliga karaktär och funktion som förgårdsmark. Värna om siktlinjer och trygghet genom att beskära och gallra träd och buskar i naturmarkspartier. Trädbeståndet vårdas och förnygras vid behov. Förgårdsmark med enbart gräsyta kompletteras om möjligt med träd med naturkaraktär enligt en plan som kan upprättas för hela förgårdsmarken. Gesundaplan kan utvecklas till en attraktivare målpunkt.



Förgårdsmark längs Minnebergsvägen.

Ulvunda



Ulvsunda



Beskrivning

Ulvsunda är det tidigaste i skrift belagda ortsnamnet i Stockholm. Ulvsunda sägs ha fått sitt namn för att det tidigare var ett trångt sund där ulvar påstods simma över. En runsten i Ulvsunda från 1000-talet berättar om en duktig bonde vid namn Björn. Ulvsunda gård omnämndes tidigast i skrift år 1347 och levde kvar i modern tid. Merparten av gården revs år 1938 och nu återstår endast mejerivillan. Ulvsunda slott uppfördes åren 1644-45, men dess nuvarande utseende härstammar från 1800-talet. Lillsjönäs ägor blev platsen för första ansatsen till villastad. Från år 1903 avstyckades tomter mer systematiskt till Lillsjönäs villastad. Samma år avstyckades tomter från Ulvsunda till Kungsholms villastad. Resterande mark av Ulvsunda och Lillsjönäs köptes av Stockholm stad 1904, respektive 1908. Bebyggelsen i Ulvsunda karaktäriseras av villor från 1900-talets första hälft. Inslag av radhus och flerfamiljshus finns även. Grönstrukturen karaktäriseras av villatomter och parkytor.

Antal invånare: 2662

Yta: ca 83 ha

Terräng: Flackt

Platser



Kvarterspark

1. Fältmarskalksparken
2. Penningby lekplats
3. Landstinget lekplats



Kaj- och strandpark

4. Margretelund
5. Lillsjökanalen
6. Lillsjöparken



Bostadsnära natur

7. Ulvsundaberget
8. Klyftberget



Park- och naturstråk

9. Hamrabacken
10. Grottparken
11. Barrstigen, Västanskog & Östanskog



Parkgata och grönskande gaturum

12. Lillsjöplan
13. Lillsjöbacken
14. Förgårdsmark & impediment Ulvsunda*

* Endast färgmarkering, saknar numrering i karta



Himmelfärdsberget
presenteras inom Traneberg...

0 250 m
Skala 1: 7500 (A4)

1. Fältmarskalksparken

Beskrivning

Parktyp: Park

Karaktär och storlek: Kvarterspark, 0,6 ha.

Innehåll: Fältmarskalksparken är en mindre kvarterspark belägen i villakvarteren mellan Fältmarskalksvägen, Smedjevägen och Ulvsundavägen. Naturen består av blandskog av tall och ek. Lite förhöjt ligger lekplatsen Ulvskogen. Lekplatsen omges av trästaket och innehåller bland annat gungor, karusell, klätterställning med rutschkana och sittplatser. Från Lövåsvägen löper en asfalterad, trädkantad gångväg från vilken det finns entreér till de bevarade faluröda arbetarbostäderna i kvarteret Bergsryggen. Vägen övergår i en gångväg som leder genom området fram till Fältmarskalksvägen. Det finns även en gångstig till Smedjevägen.

Värden

Upplevelse: Bollek, naturlek, lekplats, promenad, sitta i solen och grön oas.

Ekologiska: Ingår i habitatnätverk för eklevande insekter och groddjur.

Analys

Parken har ett skyddat läge i villakvarteret och är därför en fin samlingsplats för familjer i området. Parken är en grön förbindelse mellan omgivande gator. Lekplatsen ligger omsluten av vackra tallar och en stor flerstammig ek markerar ena entrén. I naturmarken finns spår som stigar och orienteringsstation.

Trygghet: Gångvägen har belysning och parken en god kontakt med bostäderna.

Tillgänglighet: Lekplatsen ligger förhöjd och kan vara svår att hitta in till.

Parksoffor saknas längs gångvägen.

Mål

Fältmarskalksparkens naturkaraktär samt lek- och vistelsevärden bevaras och utvecklas.

Strategi

Gångvägen kan kompletteras med parksoffor. Komplettera med skyltar vid entréerna från gatorna.



Lekplatsen Ulvskogen med gungor och karusell. Lekplatsen är omsluten av tallskog.



1. Lekplatsen Ulvskogen, 2. Entréer.

2. Penningby lekplats

Beskrivning

Parktyp: Park

Karaktär och storlek: Kvarterspark, 0,1 ha.

Innehåll: I en triangulär yta mellan Ulvsunda Slottsväg och Åkerhiemsgatan ligger lekplatsen Penningby. Lekplatsen omges av villor och lägre flerfamiljshus. Lekplatsen är belägen försänkt i förhållande till gatorna och omsluts av klippta häckar. Lekturstillingen består av gungställning, klätterställning, gungdjur, sandlåda och några bänkbord. Lekplatsen har flera entréer. Spetsen av triangeln består av en liten gräsyta med en grupp av björkar. Den gröna ytan korsas av en grusad gångväg med trappor på var sida.

Värden

Upplevelse: Lekplats, sitta i solen och grön oas.

Ekologiska: Ingår i habitatnätverk för groddjur.

Analys

Parken har den en tydlig rumslighet genom att den är försänkt och omgiven av häckar. Den stora grusade ytan utan lekturstilling upplevs ödslig. Vid gångvägen dras intrycket ner av ogräs på grusytan.

Trygghet: Belysning finns runt lekplatsen och parken har en god kontakt med intilliggande bostadsbebyggelse.

Tillgänglighet: Lekplatsen består av löst packat grus.

Mål

Penningby utvecklas som målpunkt med lekvärden.

Strategi

Lekplatsen upplevs idag som ödslig och föreslås kompletteras med ytterligare lekturstilling för att öka lekvärdet och skapa mer omsorgsfullt gestaltade mötesplatser. Plantering av träd skulle ge möjlighet till skugga och öka trivselen. Markmaterialet skulle behöva vara fastare för att öka tillgängligheten.



Lekplats med gungor och stor grusyta.



1. Grönyta med björkar, 2. Gångväg, 3. Lekplats.

3. Landstinget lekplats

Beskrivning

Parktyp: Park

Karaktär och storlek: Kvarterspark, 0,4 ha.

Innehåll: Lekplatsen Landstinget är belägen mellan förskolan Ulven och Ulvsunda Slottsväg. Lekplatsen omges av bebyggelse i form av villor och lägre flerbostadshus. En rad äldre lönnar skärmar av parken från Lövåsvägen. Södra delen består av en grusad bollplan och den norra delen av en inhägnad lekplats med lekredskap. I lekplatsens ena del finns gungor och klätterställning och i den andra delen finns sandlåda och gungdjur för mindre barn.

Värden

Upplevelse: Lekplats, sitta i solen, bollek och grön oas.

Ekologiska: Ingår i habitatnätverk för eklevande insekter och groddjur.

Analys

Lekplatsens läge intill förskolan innebär en livlig miljö. Vegetationen skapar en fin inramning, bidrar med skugga och är rumsskapande. Det centrala läget gör att parken skulle kunna vara mer av en park och mötesplats, inte som idag med endast lekplats och parksoffor i anslutning till sandlådan.

Trygghet: Belysning finns längs intilliggande gator och vid bollplanen.

Tillgänglighet: Grusytan är plan men innehåller löst packat grus.

Mål

Landstingets lekvärden bevaras med utvecklade rekreativa värden som trevlig mötesplats som tillmötesgår fler generationer.

Strategi

Se över möjligheten att skapa en mötesplats i parken och komplettera med belysning. Markmaterialet skulle behöva vara fastare för att vara tillgängligt.



Småbarnsdelen av lekplatsen med sandlåda och en rad parksoffor. Trädrad längs Lövåsvägen syns i bakgrunden.



1. Sandlåda och bänkar, 2. Gungor och klätterställning, 3. Bollplan.

4. Margretelund

Beskrivning

Parktyp: Natur

Karaktär och storlek: Kaj- och strandpark, 1,5 ha

Innehåll: Margretelund är en höjd med ädellövskog beläget insprängt mellan vattnet och ett verksamhetsområde nära Ulvsundabron. På östra sidan om naturområdet ligger Stockholms Segelklubbs varv och på västra sidan finns båtuppläggningsplatser. Mot verksamheterna finns höga stängsel. Längs stranden finns båtbyggor. Inom områdets västra del ligger den gamla Malmgården Margretelund, byggd på 1830-talet. Vid områdets höjd finns hållmark och längre ner lövskog med ett flertal äldre ekar och lövsly. Genom området löper en upptrampad gångstig. Entréer finns via Stora och Lilla Båtvarvsgränd.

Värden

Upplevelse: Båtliv, naturlek, vattenkontakt, utsikt, promenad och grön oas.

Ekologiska: Ingår i habitatnätverk för eklevande insekter och groddjur. I området finns ett antal större ekar.

Kultuhistoriska: Malmgården Margretelund byggd på 1830-talet.

Analys

Området har höga ekologiska värden med sina äldre ekar och sin skyddade naturmiljö som gynnar eklevande insekter, fåglar och vilt. Området har ett dolt och otillgängligt läge med få entréer och används troligen i mindre utsträckning.

Trygghet: Belysning saknas. Det dolda läget i industriområdet och täta vegetationen gör att området kan upplevas otryggt.

Tillgänglighet: Området har inga anlagda gångvägar.

Mål

Margretelunds höga naturvärden bevaras och tillgängligheten förbättras.

Strategi

Med tydliga entréer och anlagda gångvägar kan området bli attraktivt för besökare och på sikt bli en del av den planerade strandpromenaden längs Bällstaviken. Komplettera med skylt om naturvärden. Löpande slyröjning för ökad trygghet och att gynna ekarna, enligt skötselplan från år 2016.



Stora ekar inkämda mot stängsel på västra sidan om kullen.



1. Entréer, 2. Gångstig, 3. Malmgården Margretelund.

5. Lillsjökanalen

Beskrivning

Parktyp: Natur

Karaktär och storlek: Kaj- och strandpark, 1,7 ha

Innehåll: Längs Lillsjökanalen och Ulvsundavikens södra strand finns en strandpark som avgränsas av Margretelundsvägen. I söder gränsar parken till Ulvsunda slottspark. Över Lillsjökanalen finns två gång- och cykelbroar som ansluter till Johannesfred på andra sidan kanalen. Kanalen och området ansluter till Lillsjön i väster genom en passage under Ulvsundavägen. Strandvegetationen är tät och består av en trädridå med sly och vass. Framför Ulvsunda slott är vegetationen öppen och består av en klippt gräsyta i anslutning till en brygga med sittplatser. Intill bryggan finns en paviljong som hör till slottet. En del av strandområdet österut är inhägnat och en del består av en öppen gräsyta. På andra sidan om Margretelundsvägen finns en smal och gräsklädd kil mellan villaträdgårdar.

Värden

Upplevelse: Sitta i solen, grön oas, vattenkontakt och promenad.

Ekologiska: Ingår i habitatnätverk för eklevande insekter och groddjur.

Kulturhistoriska: Ulvsunda slott med tillhörande park från 1600-talet.

Analys


Bryggan och paviljongen är en fin plats att sitta och titta ut över Ulvsundasjön. Parken ger ett delvis ovårdat men frodigt intryck på grund av den täta vegetationen som gör att man inte ser kanalens vatten annat än från broarna. Rörelse i parken sker längs Margretelundsvägen som är lite trafikerad men saknar gångbana. Attraktiva strandnära ytor är outnyttjade eftersom de är inhägnade eller grusade. Den smala gräsytan som leder mellan två villaområden och fram till Boställsvägen saknar anlagd gångväg.

Trygghet: Belysning finns längs Margretelundsvägen.

Tillgänglighet: Margretelundsvägen är plan och asfalterad.



Brygga med utsikt mot Ulvsundasjön med Ulvsundabron.



1. Brygga, 2. Gräsyta och inhägnat område, 3. Broar, 4. Ulvsunda slott, 5. Smal kil.

Mål

Lillsjökanalen utvecklas som strandpromenad med fler vistelsevärden.

Strategi

Löpande slyröjning och rensning längs stranden föreslås för att öppna upp utsikt över vattnet. Se över möjligheten att utveckla de outnyttjade skräpiga och inhägnade området för att utvidga strandparken i detta attraktiva läge vid vattnet och intill Slottsparken. Se över möjligheten att anlägga en gångväg längs vattnet med en anslutande gångväg genom villaområdet för att binda ihop Margretelundsvägen med Ulvsunda Slottsväg.



Utsikt mot Lillsjökanalen från bryggan utanför Ulvsunda slott.



Den smala kilen genom villaområden som leder fram till Boställsvägen.

6. Lillsjöparken

Beskrivning

Parktyp: Stadsdelspark

Karaktär och storlek: Kaj- och strandpark, 16 ha

Innehåll: Runt Lillsjön finns en stadsdelspark med omväxlande klippta gräsytor med dungar av träd, buskar och naturmarkspartier. I norr och öster omges parken av Ulvsundavägen och Kvarnbacksvägen. I väster och öster gränsar parken till koloniområden, koloniområdet Iris med stugor på västra sidan och kolonilotter på östra sidan. Parken ansluter till Lillsjökanalen i öster genom en passage under Ulvsundavägen. Det finns flera vegetationstyper i parken med vassområden, strandvegetation som pil, björk och al och planterade dungar med flerskiktade buskage som körsbär, fläder och rosor i anslutning till de öppna gräsyterna. I naturmarkspartierna finns blandskog med tall och ek och upptrampade stigar. Det finns täta partier med slån och sly. Öppna diken och en groddamm skapar goda miljöer för groddjur. Runt sjön löper en grusad gångväg som ansluter till olika vistelse- och aktivitetsytor och intilliggande gator. Vid entrén från Ulvsundavägen i öster finns bryggor med sittplatser. I parkens norra del finns bänkbord, parksoffor och ett större utegym. På södra sidan ligger en lekplats främst för mindre barn med sandlåda, klätterlek, gungor och lekhus. Intill lekplatsen finns en syrenberså och parksoffor.

Värden

Upplevelse: Blomprakt, bollek, lekplats, naturlek, odling, picknick/solbad, sitta i solen, promenad, evenemang, skridsko, utsikt, grön oas och vattenkontakt.

Ekologiska: Ingår i habitatnätverk för eklevande insekter och groddjur.


Kulturhistoriska: Koloniområdet Iris (grönklassat) grundades år 1916 och är ett av de äldsta koloniområdena i Sverige. Fornlämningar i form av ett gravfält och stensättningar på västra sidan i anslutning till kolonilotterna, L2013:757, L2013:821, L2013:587. På södra sidan finns en husgrund, L2013:8200.

Analys

Lillsjöparken är en populär park med varierande vistelse- och aktivitetsytor. Gräsyterna är generösa och ger plats för spontanidrott och flexibla aktiviteter, som bollek och solbad. Utegymmet är välbesökt och gångvägarna inbjuder till löpning och promenad. Området erbjuder även lugnare platser med vattenkontakt och



Brygga med sittplatser och utsikt över Lillsjön.



1. Utegym, 2. Lekplats, 3. Gångbrygga, 4. Brygga.

fina utblickar mot sjön. Koloniområdena ger upplevelser av blomprakt för den som promenerar förbi. Vissa partier är täta och igenväxta och man kan gå långa sträckor utan att se vattnet. Gångvägarna, särskilt i nordvästra delen, blir ofta översvammade och leriga vid regn. Stora delar av parken är bullerpåverkad av biltrafiken längs Ulvsundavägen och Kvarnbacksvägen. Vägarna försämrar även områdets gröna kopplingar till Björkbacken i öster och Kvarnbacken i norr. Ny bebyggelse utreds i områdets norra del vilket gör att antal besökare kan komma att öka.

År 2011 och 2017 anlades groddammar för vanlig groda söder om Lillsjön. Dammarna har visat goda resultat för groddjurspopulationen men behöver löpande skötsel eftersom de tenderar att växa igen. För närvarande anläggs en ny groddamm i områdets norra del. Dammens olika delar ska möjliggöra lämpliga platser för äggläggning och säkerställa att vattennivån är tillräcklig för grodorna.

Trygghet: Belysning finns längs gångvägarna. Passagen under Ulvsundavägen har ett dolt läge vilket kan upplevas otryggt.

Tillgänglighet: Gångvägarna är plana och består av hårt packat stenmjöl.

Mål

Lillsjöparkens höga och varierande naturvärden kring ett vackert vattenrum bevaras. Parken utvecklas som mångfunktionell strandpark med naturvärden samt vistelse- och aktivitetsytor för alla åldrar.

Strategi

Komplettera med fler samlingsplatser, till exempel grillplatser med bänkbord och solstolar. Återkommande slyröjning föreslås både för delar av naturområdena med täta buskage nära gångvägar och för att skapa mer vattenkontakt. Arbeta löpande med grusning och dränering för att hålla gångvägarna torra. Se över möjligheten att anlägga fler groddjursdammar i områdets södra del. Se över förslaget att anlägga en brygga vid den norra dammen som groddjuren kan använda för skydd och samtidigt ge besökare möjligheter att ta en titt på dammen.



Många möjligheter till fina utblickar över sjön.



Löpning längs gångvägen intill stora gräsytor som inbjuder till flexibla aktiviteter.

7. Ulvsundaberget

Beskrivning

Parktyp: Natur

Karaktär och storlek: Bostadsnära natur, 3,8 ha.

Innehåll: Ulvsundaberget är en brant höjd med naturmark mellan villabebyggelse som avgränsas av Margretelundsvägen, Klyftvägen och Grindstuvägen. Längs västra sidan finns en gångväg med trappor som förbinder Klyftvägen med Margretelundsvägen. Inom naturmarken finns ett nät av upptrampade gångstigar som leder upp mot toppen. På höjden finns en parksoffa med utsikt mot Ulvsundaviken och Bromma. Vegetationen består i de lägre delarna till stor del av ek med fältskikt av gräs och en del sly medan de högre delarna består av gles hållmarkstallskog. Området utgör hundrastområde.

Värden

Upplevelse: Naturlek, picknick/solbad, sitta i solen, promenad, rofylldhet, utsikt och grön oas.

Ekologiska: Ingår i habitatnätverk för eklevande insekter och groddjur. I området finns ett stort antal ekar av olika åldrar.

Analys

Berget verkar välanvänt med flera spår av gångstigar, naturlek och slitage på berghällarna. Området är värdefullt för den biologiska mångfalden. Det relativt skyddade och otillgängliga läget gynnar inte bara eklevande insekter utan även fåglar och övrigt vilt som får en fristad här.

Mål

Ulvsundabergets bevaras som bostadsnära natur och blir mer tillgängligt.

Strategi

Se över möjligheten att göra om någon av gångstigarna upp till toppen till en trappa med räcke och komplettera med flera bänkar för att öka tillgängligheten. Löpande slyröjning och utglesning för att bevara utsikten och friställa äldre ekar och öppna upp i brynszon mot omgivande gator.



Hållmarkstallskog och en bänk med utsikt på toppen.



1. Gångväg, 2. Utsiktsplats i hållmarkstallskog på toppen.

8. Klyftberget

Beskrivning

Parktyp: Natur

Karaktär och storlek: Bostadsnära natur, 0,1 ha.

Innehåll: Klyftberget är ett mindre höjdparti med naturmark omgivet av villabebyggelse. En stor del av naturmarken består av ett öppet område med en hållmarkstallskog. I kanten av hållmarken mot trädgårdarna finns några lövträd och trädgårdsrymlingar som syrén. Berget nås från Restadsvägen i väster via en trappa och en smal gångstig mellan villaträdgårdar. Från Klyftvägen i öster finns en smal passage med några trappsteg.

Värden

Upplevelse: Naturlek, promenad och grön oas,

Ekologiska: Ingår i habitatnätverk för eklevande insekter och groddjur.

Analys

Naturområdet är svårt att hitta in till via de smala öppningarna mellan trädgårdarna och kan upplevas privat. Entréerna till området är igenväxta, troligen används berget främst för naturlek. Området är värdefullt för den biologiska mångfalden. Det relativt skyddade och otillgängliga läget gynnar inte bara eklevande insekter utan även fåglar och övrigt vilt som får en fristad här.

Trygghet: Belysning saknas.

Tillgänglighet: Området är kuperat och saknar anlagda gångvägar.

Mål

Klyftberget bevaras som bostadsnära natur och blir mer inbjudande och tillgängligt för besökare.

Strategi

Se över möjligheten att sätta upp skyltar vid entréerna för att informera om att detta är ett allmänt område. Kontinuerlig slyröjning och städning för att hålla entréerna till området öppna och synliga. Trappan från Restadsvägen kan kompletteras med handledare.



Öppet område med hållmark.



1. Västra entrén med trappa, 2. Östra entrén.

9. Hamrabacken

Beskrivning

Parktyp: Natur

Karaktär och storlek: Park- och naturstråk 0,6 ha.

Innehåll: Hamrabacken är ett område med naturmark beläget i ett villakvarter mellan Åkerhielmsvägen i väster och Restadsvägen i öster. En smal gångväg korsar området och förbinder de båda gatorna. Anslutningen från Åkerhielmsgatan består av en smal passage med trappväg mellan två villaträdgårdar. Området består av en gräsklädd sluttning med hällar och blandskog som ek och tall. Naturmarken är relativt öppen förutom i den norra delen där det växer buskage av rosor och snöbär som bildar ett valv över gångvägen. Här finns även en del lönnslå. I områdets södra del finns en asfalterad gångväg till ett bergrum.

Värden

Upplevelse: Promenad, grön oas och naturlek.

Ekologiska: Ingår i habitatnätverk för eklevande insekter och groddjur. I området finns många ekar och de täta buskagen ger skydd och mat till fåglar och småvilt.

Analys

Området erbjuder naturlek och gångvägen är en trevlig grön passage. Naturmarken gynnar den biologiska mångfalden med sina ekar och buskage. Området är omslutet av villabebyggelse med otydliga gränser vilket innebär att det kan vara svårt att hitta till och upplevas privat.

Trygghet: Belysning finns endast på gångvägen söder om området. Täta buskage gör att gångvägen kan upplevas otrygg.

Tillgänglighet: Området innehåller flera nivåskillnader.

Mål

Hamrabacken bevaras som bostadsnära natur med ökad tillgänglighet.

Strategi

Området skulle kunna skyltas från omgivande gator. Kontinuerlig slyröjning för att bevara öppenhet och trygghet kring gångstråket och för att öppna upp entrén mot Klyftvägen och Ulvsundaberget.



Öppen naturmark med tallar och ekar.



1. Gångväg med några parksoffor och delvis täta buskage 2. Smal trappväg, 3. Port till bergrum, 4. Igenvuxen passage till Klyftvägen.

10. Grottparken

Beskrivning

Parktyp: Natur

Karaktär och storlek: Park- och naturstråk, 0,5 ha.

Innehåll: Grottparken är ett långsmalt naturstråk belägen i en dalgång i östvästlig riktning. Området omges av villabebyggelse. Mitt i stråket, i lågpunkten, ligger en gångväg som förbinder Lövåsvägen med Lillsjönäsvägen. Vegetationen består av större solitära ekar och tallar i en gräsyta. Vid sidan om stråket finns branta bergväggar. Intill berget finns ett antal parksoffor. På våren växer vitsippor under träden.

Värden

Upplevelse: Naturlek, promenad, rofylldhet och grön oas.

Ekologiska: Ingår i habitatnätverk för eklevande insekter och groddjur.

Analys

Naturstråket är vackert med höga friställda träd som bildar en pelarsal och den tydliga dalgången och bergväggarna som upplevs som ett skyddat rum. Platsen är fin som del av en promenad men även för att sitta på en parksoffa en stund i de "grottor" som bildats i bergväggen. Parken har också betydelse för landskapsbilden och för in ett stycke natur mellan villorna.

Trygghet: Belysning finns längs gångvägen. Området närmast gångvägen har en öppen karaktär med goda siktlinjer.

Tillgänglighet: Gångvägen utgörs av en grusad och ojämn gångstig. Parksofforna har en oåtkomligt placering en bit från gångvägen.

Mål

Grottparken bevaras som naturstråk med vistelsevärden i en dalgång.

Strategi

Bevara den öppenhet med solitära träd i klippt gräsyta som är platsens stora värde. Se över möjligheten att göra någon av parksofforna tillgänglig.



Gångväg genom en dalgång med ekar.



1. Parkväg med parksoffor intill bergväggar, 2. Entréer.

11. Barrstigen, Västanskog & Östanskog

Beskrivning

Parktyp: Natur

Karaktär och storlek: Park- och naturstråk, 0,4 ha.

Innehåll: Barrstigen, Västanskog och Östanskog är tre mindre parktyper som ligger gömda mellan småhusområdet vid Lillsjönäsvägen och de vita flerfamiljshusen längs Drottningholmsvägen. Alla tre områdena består av blandskog av tall, ek och andra lövträd som står i gräsytor inramade av buskage. Varje område har en parksoffa. Barrstigen är en asfalterad smal gata och genom parkytan intill leder gångvägar fram till småhusens entréer. Västanskog nås via trappor från omgivande vägar. Östanskog nås via en trappa från Drottningholmsvägen.

Värden

Upplevelse: Promenad, grön oas och sitta i solen.

Ekologiska: Ingår i habitatnätverk för groddjur.

Analys

Grönområdena har värde som allmänningar mellan trädgårdarna. Områdena fungerar främst som passager till tunnelbanan. Västanskog har en öppen gräsyta som inbjuder till flexibla aktiviteter och spontanidrott, vilket några hemgjorda fotbollsmål vittnar om. Barrstigen och Västanskog kan upplevas privata och entrén med en trappa från Lillsjönäsvägen ligger i en smal öppning mellan trädgårdar. Östanskog verkar inte användas mycket och trappa och gångstig håller på att växa igen. Områdena är bullerpåverkade av Drottningholmsvägen.

Mål

Områdena bevaras som gröna allmänningar med gångvägar genom kvarteren.

Strategi

Kontinuerlig slyröjning för att bevara öppna gräsytor och skapa trygghet kring gångstråken. Trappan till Västanskog behöver renoveras.



Gångväg genom Västanskog mot Drottningholmsvägen.



1. Barrstigen, 2. Västanskog, 3. Östanskog.

12. Lillsjöplan

Beskrivning

Parktyp: Annan grönyta

Karaktär och storlek: Parkgata och grönskande gaturum, 0,06 ha.

Innehåll: Lillsjöplan är en liten grönyta i korsningen mellan Lillsjönäsvägen och Ulvsundavägen. Ytan består delvis av extensivt skött gräsyta, en solitär ask och buskage med lövträd. Ytan korsas av en grusväg som även fungerar som infart till bostadslängan intill.

Värden

Upplevelse: Grön oas.

Ekologiska: Ingår i habitatnätverk för eklevande insekter och groddjur.

Analys

Grönytan fungerar som avskärmning mot trafiken för villorna på Lillsjönäsvägen och är ett grönskande inslag i gaturummet. Ytan ger ett ovårdat intryck med täta buskage och den solitära asken på gräsytan som har döda grenar. Grönytan är bullerpåverkad av biltrafiken på Ulvsundavägen.

Mål

Bevarad grön karaktär som tillför grönska i gaturummet.

Strategi

Kontinuerlig beskärning och översyn av buskage och träd för att ge ytan ett mer vårdat utseende.



Grönytan med infart, träd och buskage.



1. Infart, 2. Buskage och lövträd.

13. Lillsjöbacken

Beskrivning

Parktyp: Annan grönyta

Karaktär och storlek: Parkgata och grönskande gaturum 0,3 ha.

Innehåll: Lillsjöbacken är en mindre grönyta i en brant slänt mellan Lillsjöbacken och Barrstigen. Bebyggelsen norr om grönytan består av lamellhus i rött tegel och söder om området står trevåningshus i puts. Lillsjöbacken slutar i en vändplan och i förlängningen av den fortsätter en grusad gångväg som avslutas med en trappa mot Lillsjön i norr. Vegetationen i slänten består främst av höga tallar och ek som delvis står i en undervegetation av ask- och almsly och en del buskage. Det finns även mer öppna partier med ängsgräs och block.

Värden

Upplevelse: Naturlek och grön oas.

Ekologiska: Ingår i habitatnätverk för eklevande insekter och groddjur.

Analys


Grönytan är ett grönskande och frodigt inslag till gaturummet. Ytan upplevs som mycket grön eftersom det finns sparad vegetation närmast husen. Grönytan kan utnyttjas för naturlek men det finns inga tydliga spår av det. Området är bullerpåverkat från Drottningholmsvägen. Den täta grönskan och branta slänten gynnar den biologiska mångfalden och ger skydd för fåglar och smådjur.

Mål


Lillsjöbacken bevaras som bostadsnära natur och blir mer välhållt och tryggt.

Strategi

Kontinuerlig slyröjning av uppväxande ask och alm. Framförallt längs vägarna behöver vegetationen hållas efter för att öka tryggheten och de större ekarna och tallarna behöver få mer utrymme. Träd med döda grenar ses över.



Gångstig genom naturmark.



1. Grusad gångväg, 2. Ekar som står i tät undervegetation och har döda grenar.

14. Förgårdsmark & impediment Ulvsunda

Beskrivning

Parktyp: Annan grönyta

Karaktär och storlek: Parkgata och grönskande gaturum

Innehåll: Ulvsunda karaktäriseras till stor del av egnahem från 1900-talets första hälft. Förgårdsmark finns främst i anslutning till Ulvsunda Slottsväg, Fältmarskalksvägen och Åkerhielmsgatan. Förgårdsmarken består av smala klippta gräsytor på ena eller båda sidor om vägen och avgränsas av de uppväxta trädgårdarnas klippta häckar eller staket. Gräsytorerna delas av infarter till villorna. På Ulvsunda Slottsväg, mellan Lövåsvägen och Bielkevägen, står en rad med uppstammade lönnar på ena sidan av vägen. På Lövåsvägen står flera stora träd som tall och ek precis i tomtgräns i den smala ytan längs gatan som är parkmark.

Analys

Gräsytorerna bidrar till det gröna intrycket och ger ett enhetligt utseende till gatorna. Raden med lönnar på Ulvsunda Slottsväg står längs med en förskola och lekplats och markerar att man lämnat villaområdet och närmar sig Ulvsunda slott där lindrader tar vid.

Mål


Bevarad karaktär som grönskande gaturum.

Strategi

Trädbeståndet vårdas och förnygras vid behov.



Stora träd som står i den smala remsan av förgårdsmark på Lövåsvägen.




1. Lönnrad på Ulvsunda Slottsväg, 2. Stora träd i förgårdsmarken på Lövåsvägen.

Ulysunda industriområde



Ulvsunda industriområde



Beskrivning

Ulvsundaområdet är ett av de tidigaste i skrift omnämnda platserna inom staden och innehåller ett flertal kulturhistoriska byggnader. Staden köpte egendomen Ulvsunda för att ge plats åt ett industriområde vars läge var bra för järnvägsförbindelse och kajer för transport. Första industrin i Bromma var Ulvsunda Fabrique som bedrev keramisk tillverkning. Den ursprungliga planen för industriområdet omfattade en yta som är ungefär dubbelt så stort som det nuvarande, men bara en del av planen blev godkänd. Tidigt 1900-tal etablerade sig ett antal industrier i området, men kom först under 50-talet att fyllas med industrier. Än idag består området till största delen av industrimark med lokaler för stormarknad och grossistcentrum. Området karaktäriseras av industribyggelse med inslag av bostäder i form av flerbostadshus. Grönstrukturen utgörs främst av skogsbeklädda höjder av blandad vegetationstyp.

Antal invånare: 2821

Yta: ca 148 ha

Terräng: Flackt

Platser



Kvarterspark

1. Grönytor vid Osmundsvägen
2. Björkbacken



Kaj- och strandpark

3. Lillsjökanalen
4. Ulvsunda strandpromenad
5. Johannesfreds strandpromenad södra
6. Johannesfreds strandpromenad mellersta
7. Johannesfreds strandpromenad norra



Bostadsnära natur

8. Johannesfredsskogen
9. Ulvsundaparken



Fickpark

10. Stångjärnet



Parkgata och grönskande gaturum

11. Grönyta utmed Norrbyvägen
12. Förgårdsmark & impediment Ulvsunda industriområde*

* Endast färgmarkering, saknar numrering i karta

Kvarnbacken presenteras
inom Riksby

Lillsjöparken presenteras
inom Ulvsunda



0 250 m
Skala 1: 7500 (A4)

1. Grönytor vid Osmundsvägen

Beskrivning

Parktyp: Park

Karaktär och storlek: Kvarterspark, 1.1 ha

Innehåll: Kring Osmundsvägen finns tre separata grönytor som binds samman av asfalterade gångvägar. Området omges av flerfamiljshus, Ulvsundaskolan och flera förskoleverksamheter. Den södra delen ansluter till strandpromenaden via Stråltrådsvägen. På ytorna finns klippta gräsytor med inslag av högvuxna lövträd och naturmark.

Den västra ytan är störst och består av en öppen gräsyta med inslag av naturmark intill Ulvsundaskolan. Inom ytan finns en lekplats och en bollplan. Lekplatsen innehåller sandlåda, gungor och ett lekhus med rutschkana. Intill lekplatsen finns parksoffor, en syrénberså och en gräsklädd kulle. Mot förskolan i sydväst finns en högre häck med inslag av träd. Bollplanen är inhägnad av ett högt nätstängsel och består av asfalt. Den nordöstra delen består av en öppen gräsyta som korsas av en asfalterad gångväg. I gräsyntans utkanter finns ett flertal högvuxna lövträd och buskar. Inom ytan finns parksoffor och bänkbord. Den sydöstra delen utgörs av en smal passage mellan Ståltrådsvägen och Osmundsvägen. Genom ytan löper en asfalterad gångväg som kantas av högvuxna lövträd.

Värden

Upplevelse: Bollspel, lekplats, grön oas, promenad, picknick/solbad och sitta i solen.

Analys

Området erbjuder upplevelsevärden som naturlek och promenad. Området har ett skyddat och rofyllt läge mellan bebyggelsen. Samtidigt får området en trivsamt karaktär av lek och rörelse från verksamheterna intill. Kullen vid lekplatsen kan användas för pulkaåkning. Området används framförallt av skolverksamheten vilket innebär ett högt slitage på markvegetation som träd. Gränsen mellan verksamhet och naturmark är flytande. Området har därmed en otydlig allmän karaktär som inte upplevs inbjudande för besökare.



Smal passage som utgörs av en öppen gräsyta med inslag av högvuxna lövträd i områdets sydöstra del.



1. Gångväg, 2. Lekplats, 3. Bollplan, 4. Öppen gräsyta.

Trygghet: Belysning finns längs intilliggande gator och vid bollplanen, men saknas i övrigt. Området har en god kontakt med intilliggande bebyggelse.

Tillgänglighet: Området innehåller få nivåskillnader. Gångvägarna består av asfalt och kantas av flera parksoffor.



Öppen gräsyta med parksoffor och bänkbord som omges av flerfamiljshus och högvuxna lövträd i områdets nordöstra del.

Mål

Utvecklas till ett inbjudande område med vistelse- och lekvärden för boende och besökare.

Strategi

Tydliggör områdets allmänna karaktär genom att tydliggöra gränser och entréer. Sträva på lång sikt efter att återställa ytorna efter det höga slitaget som skolverksamheten har inneburit.



Lekplats med lekhus och parksoffor intill förskole- och skolverksamheter.

2. Björkbacken

Beskrivning

Parktyp: Park

Karaktär och storlek: Kvarterspark, 2,7 ha

Innehåll: Björkbacken är en kvarterspark som sträcker sig utmed Ulvsundavägen, mellan Norrbyvägen i norr och Johannesfredsvägen i söder. Parken består av en långsträckt gräsyta som korsas av asfalterade gångvägar som kantas av belysning och parksoffor. Området omges av flerfamiljshus i öster och vetter mot Lillsjön och Kvarnbacken i väster. Närmast Ulvsundavägen finns en långsträckt vegetationsklädd bullervall. Den norra delen innehåller en öppen gräsyta som omges av en ridå av träd och buskar mot flerfamiljshusen i öster och söder. Ytan korsas av ett flertal gångvägar som kantas av parksoffor. I gräsytan finns även ett antal bänkbord. Flera av träden utgörs av högvuxna ekar. I den mellersta delen finns en lekplats som omges av ett flertal solitära träd, som utgörs av björk, ask och vingnöt. Lekplatsen är uppdelad i tre rum, ett med gungor, ett med sandlåda samt ett större rum med rutschkana, klätterställning och linbana. Gungleken omgärdas av ett grönt staket. Norr om lekplatsen finns två parksoffor och bord i en öppen gräsyta som omges av buskar. Den södra delen består av en öppen gräsyta med inslag av en trädunge med lönnar. I den västra delen finns en grusad bollplan med mål. Intill bollplanen finns en asfalterad yta för skate och upplag.


Värden

Ekologiska: Ingår i habitatnätverk för groddjur.

Upplevelse: Bollspel, bollek, lekplats, naturlek, grön oas, promenad och sitta i solen.

Analys

Parken utgör en samlingsplats för boende i närområdet. Parken är bullerpåverkad av biltrafiken längs Ulvsundavägen och Norrbyvägen. Vägen skapar även en barriär till de intilliggande grönområdena Lillsjön och Kvarnbacken. Vegetationen bidrar med skugga, är rumsskapande och skapar en fin inramning som fungerar som en visuell barriär mot trafiklederna intill. Lekplatsen och bollplanen erbjuder upplevelsevärden som lek, bollek och boulespel. De öppna gräsyterna möjliggör flexibla aktiviteter och spontanidrott. De boende i området har en god tillgång på park- och naturmark men verkar sakna en gemensam samlingsplats. Intrycket dras



Gångväg genom trädunge i områdets södra del.



1. Lekplats, 2. Bollplan, 3. Naturmark vid Lindstigen.

ner av slitna parkmöbler samt ogräs- och slyvegetation.

Trygghet: Parkens norra del har god kontakt mot intilliggande bebyggelse. Den södra delen upplevs mer avskärmad på grund av vegetation och bullervall. Belysning finns runt intilliggande gator och längs gångvägen.

Tillgänglighet: Parken innehåller få nivåskillnader. Gångvägarna är jämna och består av asfalt eller hårt packad stenmjöl. Det finns gott om parksoffor.



Lekplats i och intill sluttning i områdets mellersta del.

Mål

Björkbacken bevaras som en grönskande och skyddande barriär med stärkt funktion som samlingsplats och grön koppling.

Strategi

Se över möjligheten att utveckla en samlingsplats för området genom att skapa grönskande rum med plats för gemenskap och möten. Se över möjligheten att förstärka bulleråtgärderna längs Ulvsundavägen, speciellt i parkens norra del, samt förstärka de gröna kopplingarna till Lillsjön och Kvarnbacken på andra sidan om Ulvsundavägen. Gallra sly för att gynna ekarna i parkens norra del genom ökat ljusinsläpp. Se över möjligheten att omvandla delar av gräsytor till ängsytor för att minska skötselåtgärder samt gynna den biologiska mångfalden.



Öppen gräsyta som ramas in av en ridå med buskar och träd i områdets norra del.

3. Lillsjökanalen

Beskrivning

Parktyp: Natur

Karaktär och storlek: Kaj- och strandpark, 3,4 ha

Innehåll: Lillsjökanalen är en strandpark som sträcker sig utmed inloppet till Lillsjön, mellan Lillsjön i väster och strandpromenaden i öster. I norr omges ytan av flerfamiljshus och verksamheter i form av SL-depå och betongindustri. Den östra delen av parken ansluter till tvärbanestationen Johannesfred.

Parken är långsträckt och består av varierande miljöer med park- och naturmarkskaraktär. Genom ytan löper en asfalterad gång- och cykelväg som kantas av belysning och parksoffor. Närmast Lillsjön i väster övergår gångvägen till en träspång som ansluter till Lillsjön via en passage under Ulvsundavägen. Intill spången finns en öppen gräsyta med ett flertal stora lövträd. I områdets västra del är Lillsjökanalen som smalast. Mot vattnet finns branta och vegetationsklädda slänter täckta av slyvegetation. Över kanalen finns två broar som ansluter till Margretelundsvägen på andra sidan vattnet i söder. Den västra är bredare och leder upp mot Ulvsunda slott. Den östra är en gång- och cykelbro i trä.

Öster om träbron är strandlinjen flackare med naturmarkskaraktär, med strandvegetation, sumpskog och vass. Närmast vattnet, i närheten av träbron, finns en mindre plats med parksoffor och utblick mot vattnet. Längre österut finns en träspång som leder ut en bit närmare vattnet och omges av vass. Kring tvärbanestationen blir terrängen öppnare med två öppna gräsytor med björkar. I slänterna upp mot plattformarna finns krossmaterial och trappor. Gräsyterna binds samman av en träspång under Ulvsundabron. Kring stationen finns cykelparkeringar, parksoffor och solsoffor.


Värden

Ekologiska: Ingår i habitatnätverk för groddjur.

Upplevelse: Promenad, rofylldhet, utsikt, grön oas, fiske, skridsko och vattenkontakt.



Gångväg utmed Lillsjöns inlopp i områdets västra del.



1. Träspång mot Lillsjön, 2. Gång- och cykelbro, 3. Träspång, 4. Öppen gräsyta.

Analys

Parken är en del av ett längre grönt samband med kopplingar i alla väderstreck. Gångvägen utgör ett välanvänt promenadstråk som karakteriseras av de varierande miljöerna med park- och naturmark. Parken är bullerpåverkad av biltrafiken längs Ulvsundavägen vägen samt spårtrafiken längs tvärbanan. Parken har stora rekreativa värden och är en del av en längre sträcka längs vattnet. Området innehåller få mötesplatser med vistelsevärden utan används snarare för promenad och rörelse.

Trygghet: Belysning finns längs gångvägen och gatan intill. Mellan gångvägen och gatan finns goda siktlinjer. Mot vattnet är vegetationen tät vilket begränsar kontakten med omgivningen.

Tillgänglighet: Parken är mestadels flack. Gångvägen är bred och består av asfalt. Det finns gott om parksoffor.



Öppen gräsyta med unga björkar och solsoffor i områdets östra del.

Mål

Lillsjökanalen bevaras som varierande strandpark med inslag av natur med ökade vistelsemöjligheter och vattenkontakt

Strategi

Se över möjligheten att skapa fler mötesplatser med vistelsevärden och vattenkontakt. Se över möjligheten att utveckla gångvägen i vassen i den mellersta delen genom att förlänga spången och komplettera med parkmöbler närmare vattnet.



Träspång med parksoffor intill Ulvsundabron.

4. Ulvsunda strandpromenad

Beskrivning

Parktyp: Natur

Karaktär och storlek: Kaj- och strandpark, 2,4 ha

Innehåll: Den västra strandpromenaden är en strandpark som sträcker sig från Lillsjökanalen vidare mot strandpromenaderna i öster. I norr omges ytan av betongindustri och flerfamiljshus.

Parken är långsträckt och består av varierande miljöer med park- och naturmarkskaraktär. Genom ytan löper en asfalterad gång- och cykelväg som kantas av belysning och parksoffor. Närmast vattnet är strandlinjen mestadels flack med naturmarkskaraktär med inslag av strandvegetation, sumpskog, vass och högvuxna träd. Längs områdets västra del löper gångvägen under en smal brokonstruktion mellan betongindustrins områden vid vattnet och längre in på land. Utmed industriverksamheten löper gångvägen tätt intill en mur som är täckt av graffiti. Mellan gångvägen och vattnet finns våtmark med flera träd och vassvegetation. I områdets mellersta del finns en stor klippt gräsyta som gränsar till bostadsgårdar tillhörande flerfamiljshusen intill. På gräsytan finns fotbollsmål. Kring ytan löper en asfalterad gångväg som ansluter till Tackjärnsvägen i norr. Närmast vattnet finns mestadels gallrad strandvegetation med högvuxna träd. Det finns även en mindre klippt gräsyta varifrån det finns utblick mot vattnet och båtclubbarna på andra sidan. Områdets östra del utgörs av en smalare passage där gångvägen löper tätt utmed vattnet. Utmed gångvägen finns klippta gräsytor, strandvegetation, träd och en solsoffa. Inom vissa partier har strandlinjen förstärkts med sten. Närmast Tackjärnsvägen finns en privat lekplats.

Värden

Ekologiska: Ingår i habitatnätverk för groddjur.

Upplevelse: Promenad, rofylldhet, utsikt, grön oas, vattenkontakt, picknick/solbad, sitta i solen, skridsko och bollek.

Analys

Parken är en del av ett längre grönt samband med kopplingar i alla väderstreck. Gångvägen utgör ett välanvänt promenadstråk som karakteriseras av de varierande miljöerna med park- och naturmark. Parken har stora rekreativa värden



Utblick mot vattnet i områdets mellersta del.



1. Industriell miljö närmast betongindustrin, 2. Öppen gräsyta, 3. Privat lekplats.

och är en del av en längre sträcka längs vattnet. Graffitiväggen och konstruktionen närmast betongindustrin ger parken en karaktäristisk industriell miljö. Den öppna gräsytan öppnar upp parkrummet och inbjuder till spontanidrott och flexibla aktiviteter. Våtmarken har höga ekologiska värden som gynnar groddjur.

Trygghet: Belysning finns längs gångvägen och gatan intill. Mellan gångvägen och gatan finns goda siktlinjer. Mot vattnet är vegetationen tät vilket begränsar kontakten med omgivningen.

Tillgänglighet: Parken är mestadels flack. Gångvägen är bred och består av asfalt. Det finns gott om parksoffor.



Öppen gräsyta intill flerfamiljshus i områdets mellersta del.

Mål

Ulvsunda strandpromenad bevaras som varierande strandpark med inslag av natur och fler platsförankrade element.

Strategi

Se över möjligheten att integrera parkrummet med betongindustrin ytterligare genom att till exempel föra in informationsskylt och betongelement i parken.



Vägg med graffiti intill betongindustrin i områdets västra del.

5. Johannesfreds strandpromenad södra

Beskrivning

Parktyp: Park

Karaktär och storlek: Kaj- och strandpark, 2,9 ha

Innehåll: Den mellersta strandpromenaden är en strandpark som sträcker sig från väster längs vattnet mot strandpromenaden i öster. Parken omges av flerfamiljshus i form av smal- och punkthus. Parken är långsträckt och består av varierande miljöer med park- och naturmarkskaraktär. Genom ytan löper en asfalterad gång-och cykelväg som kantas av belysning och parksoffor. Utmed vattnet löper gångvägen nära strandlinjen som mestadels är flack med naturmarkskaraktär med inslag av strandvegetation, vass och högvuxna träd. Inom vissa partier har strandlinjen förstärkts med sten. I den mellersta delen finns en träbrygga med steg och parksoffor. Söder om bryggan finns en trappa i granit med smidesräcke som leder upp till naturmarken i väster. Naturmarken är höglänt och präglas av blandskog med hållmarkstallskog i de brantare delarna. I naturmarken finns ett flertal värdefulla äldre tallar och ädellövträd. Genom naturmarken löper ett stort antal upptrampade stigar. I den östra delen finns en mindre glänta med parksoffor och utblickar mot vattnet.

Områdets västra del har mer parkkaraktär och består av klippta gräsytor med högvuxna lövträd, mestadels ekar och lönnar. Genom parken löper ett asfalterat stråk som ansluter till Stångjärnet i väster. Terrängen är varierande med ett antal kullar som är både gräs- och vegetationsklädda. Utmed stråket finns lekplatsen Ståltråden, som består av fyra mindre lektytor innehållande olika typer av lekutrustning. Lekytorna är belägna i ett pärlband längs gångvägen. Utrustningen består av linbana, sandlåda, lekhus, gungdjur, gungställningar och en rutschkana i en naturlig slänt.

Värden

Ekologiska: Ingår i habitatnätverk för groddjur.

Upplevelse: Promenad, rofylldhet, grön oas, utsikt, vattenkontakt, picknick/solbad, sitta i solen, skridsko och fiske.



Asfalterad gångväg utmed vattnet i områdets östra del.



1. Lekplatsen Ståltråden, 2. Trappa, 3. Utsikt, 4. Träbrygga.

Analys

Parken är en del av ett längre grönt samband med kopplingar i alla väderstreck. Gångvägen utgör ett välanvänt promenadstråk som karakteriseras av de varierande miljöerna med park- och naturmark. Parken har stora rekreativa värden och är en del av en längre sträcka längs vattnet. Naturmarken är en viktig tillgång för de boende. Naturmarken används även som utflyktsmål för skolverksamheterna i närområdet och det finns flera spår av naturlek. Från de höglänta patierna med klipphällar finns fina utblickar mot omgivningen och vattnet. Lekytorna har en trivsamt placering längs ett sammanhängande pärlband och innehåller varierande utrustning som lämpar sig för barn i alla åldrar.

Trygghet: Belysning finns längs gångvägarna, men saknas vid lekytorna. Parkdelen i väster har en god kontakt med omgivningen.

Tillgänglighet: Gångvägen närmast vattnet är flack, bred och asfalterad. Park- och naturmarken innehåller flera nivåskillnader. Det finns gott om parksoffor. Topografi och markmaterial gör det svårt att orientera sig mellan lekytorna och försämrar tillgängligheten.

Mål

Bevaras som strandpark med inslag av natur och vistelsevärden för promenad och lek.

Strategi

Se över möjligheten att utveckla lekplatsen genom att förstärka sambanden mellan ytorna och integrera dem med parkrummet. Vattenkontakten och utblickarna är viktiga för områdets identitet och bevaras genom fortsatt löpande gallring. Långsiktig planering för att säkerställa generationsväxling genom etablering av nya träd.



Lekplatsen Ståltråden i områdets västra del.



Träbrygga i områdets östra del.

6. Johannesfreds strandpromenad mellersta

Beskrivning

Parktyp: Park

Karaktär och storlek: Kaj- och strandpark, 3.5 ha


Innehåll: Den norra strandpromenaden är en strandpark som sträcker sig från den mellersta strandpromenaden i söder till Norrbyvägen i norr. Parken omges av flerfamiljshus i form av smal- och punkthus. Parken är långsträckt och består av varierande miljöer med park- och naturmarkskaraktär. Genom ytan löper en asfalterad gång- och cykelväg som kantas av belysning och parksoffor. Utmed vattnet löper gångvägen nära strandlinjen som mestadels är flack med naturmarkskaraktär med inslag av strandvegetation, vass och högvuxna träd. I parkens mellersta del finns lekplatsen Fågelparken, med ett genomgående fågeltema på lekutrustningen. Markmaterialet består framförallt av stridsand med inslag av bark och asfalt. Ytorna separeras med hjälp av storgatssten. Utrustningen består av en stor klätterställning, lekhus med rutschkana, gungställningar, sandlåda och ett lekhus i form av fågelholk. Det finns även en bur med fåglar i trä med knappar för att höra respektive arts fågelsång. I och intill lekplatsen finns två mindre broar i trä som löper över små diken. Det finns även ett flertal parksoffor och bänkbord. Lekparken omges av en brant klippvägg i väster och en granitmur med sittplatser i öster. Norr om lekparken fortsätter en gångväg som ansluter till bostadsområdena i väster via naturmarken och en trappa i granit. Längs vattnet löper strandpromenaden vidare över en öppen gräsyta med solsoffa. Utmed gångvägen finns en mindre mötesplats invid vattnet. I norra delen fortsätter gångvägen in under Huvudstabilen och ansluter till grönområdet intill. Söder om lekparken är parken smalare och strandpromenaden kantas mestadels av klippta gräsytor med inslag av träd. I den södra delen finns en båtklubb. Från lekparken leder en gångväg även mot Osmundsvägen i sydväst. På andra sidan om Osmundsvägen finns en mindre gräsyta med en gungställning.

Värden

Ekologiska: Ingår i habitatnätverk för groddjur.

Upplevelse: Promenad, rofylldhet, utsikt, vattenkontakt, grön oas, vattenlek, naturlek, lekplats, picknick/ solbad, sitta i solen, fiske och skridsko.

Kulturarhistoriska: Fornlämning i form av gravfält (L2013:1173, Bromma 26:1).



Öppen gräsyta i områdets norra del.



1. Mötesplats vid vattnet, 2. Öppen gräsyta, 3. Större lekplats, 4. Mindre lekplats, 5. Båtklubb, 6. Fornlämning.

Analys

Parken är en del av ett längre grönt och rekreativt samband med kopplingar i norr och söder. Gångvägen utgör ett välanvänt promenadstråk som karakteriseras av de varierande miljöerna med park- och naturmark. Naturmarken, vegetationen och terrängen skapar en trivsamt rumslighet, bland annat vid lekparken. Lekparken är ett viktigt inslag i området och erbjuder ett stort utbud av lekutrustning. Vattenkontakten är god inom de flesta partier, men sämre intill lekparken. Norra delen av parken är bullerpåverkad av biltrafiken längs Huvudstaleden. Vegetationen fungerar som en visuell och bullermässig barriär mot trafikleden. Ny bebyggelse och omvandling av befintlig handel planeras intill parken i Prippts tidigare lokaler i norr vilket gör att områdets karaktär kan ändras och antal besökare kan komma att öka.

Trygghet: Belysning finns längs gångvägarna och vid lekparken. Parkdelen i söder är smal, flack med en god kontakt med omgivningen. Den norra delen skärmas av på grund av naturmarken och terrängen. Huvudstabron är belägen högt ovanför gångvägen vilket ger gott ljusinsläpp, men ytan kan upplevas ödslig.

Tillgänglighet: Gångvägen närmast vattnet är flack, bred och asfalterad. Naturmarken innehåller flera nivåskillnader. Det finns gott om parksoffor.

Mål

Bevaras som varierande strandpark med naturvärden och ökade vistelse- och aktivitetsmöjligheter med vattenkontakt.

Strategi

Utveckling bör ske i syfte att lyfta parkens rekreativa värden och samtidigt värna om områdets ekologiska värden. Anpassa parkens karaktär för ett ökat besöksstryck i takt med att nya bostäder eventuellt byggs. Vattenkontakten och utblickarna är viktiga för områdets identitet och bevaras genom fortsatt löpande gallring. Förstärk vattenkontakten visuellt intill lekparken, genom till exempel bänkar riktade mot vattnet, gallring av strandvegetationen eller genom att anlägga en brygga ut i vattnet. Se över möjligheten att ta tillvara och aktivera ytorna under Huvudstabron med aktiviteter för unga. Detta skulle på sikt kunna bidra till ökade flöden och därmed ökad trygghet.



Lekplats med lekhus och klätterställning i områdets mellersta del.



Lekhus och träbro omgärdad av klippblock och vegetation.

7. Johannesfreds strandpromenad norra

Beskrivning

Parktyp: Natur

Karaktär och storlek: Kaj- och strandpark, 2.7 ha.

Innehåll: Johannesfreds norra strandpromenad är en strandpark som sträcker sig från den mellersta strandpromenaden i söder vidare längs vattnet. Parken är belägen intill Huvudstabron och omges av verksamheter och parkeringsplatser. Parken består av naturmark som domineras av barrskog med gles tallvegetation och kala klipphöllar. Genom ytan löper en asfalterad gång- och cykelväg som kantas av belysning och parksoffor längs vattnet. I den norra delen övergår gångvägen till en trappa i granit som ansluter till verksamheterna. Utmed tomtgränsen finns ett högt nätstängsel. Närmast vattnet utgörs vegetationen av strandvegetation, vass och högvuxna träd. Området utgör hundrastområde och i områdets mellersta del finns en hundrastplats. Här finns även en gångstig av stenmjöl som leder mot Huvudstaleden en bit upp i skogen. Längst västerut finns en smalare kil som utgörs av klippta gräsytor som omges av naturmark.

Värden

Ekologiska: Ingår i habitatnätverk för groddjur.

Upplevelse: Promenad, grön oas, naturlek och vattenkontakt.


Analys

Parken är en del av ett längre grönt och rekreativt samband med kopplingar i söder. Såväl strandvegetationen som barrskogen innehåller ekologiska värden. Ytan är ett värdefullt inslag i en annars hårdgjord och storskalig miljö. Ytan saknar gröna kopplingar i norr och väster. Parken är bullerpåverkad av biltrafiken längs Huvudstaleden. Vegetationen fungerar som en visuell och bullermässig barriär mot trafikleden. Ny bebyggelse och omvandling av befintlig handel planeras intill parken i Pripps tidigare lokaler i norr vilket gör att områdets karaktär kan ändras och antal besökare kan komma att öka.

Trygghet: Belysning finns längs strandpromenaden. Läget, intill trafikled och



Strandpromenaden mot Huvudstabron.



1. Strandpromenad, 2. Hundrastplats, 3. Gångväg i naturmark.

verksamheter ger parken ett avskärmat läge, men mycket begränsad kontakt med omgivande bebyggelse. Huvudstabilen är belägen högt ovanför gångvägen vilket ger ett gott ljusinsläpp, dock kan ytan upplevas ödslig.

Tillgänglighet: Gångvägen närmast vattnet är flack, bred och asfalterad. Naturmarken innehåller flera nivåskillnader. Det finns parksoffor vid vattnet.



Utblick mot industriområden i Solna.

Mål

Utvecklas som strandpark med naturvärden och förstärkta gröna kopplingar och aktivitetsmöjligheter.

Strategi

Anpassa parkens karaktär för ett ökat besöksstryck i takt med att nya bostäder eventuellt byggs. Vattenkontakten och utblickarna är viktiga för områdets identitet och bevaras genom fortsatt löpande gallring. Verka långsiktigt för att utveckla sambandet längs vattnet vidare i norr.

Se över möjligheten att integrera parken med omgivande verksamheter och industrier. Se över möjligheten att ta tillvara och aktivera ytorna under Huvudstabilen med aktiviteter för unga. Detta skulle på sikt kunna bidra till ökade flöden och därmed ökad trygghet.



Gångväg utmed parkeringsplatser i områdets mellersta del.

8. Johannesfredsskogen

Beskrivning

Parktyp: Natur

Karaktär och storlek: Bostadsnära natur, 3,3 ha

Innehåll: Johannesfredsskogen är belägen i korsningen Huvudstaleden-Voltavägen. Ytan omges av flerbetalshus i form av smälhus, på andra sidan om vägar finns verksamheter och i söder finns förskole- och skolverksamheter. I öster ansluter området till Johannesfreds strandpromenad. Området består av skogsklädd och kuperad naturmark som domineras av tallskog. I de lägre partierna finns inslag av ekmiljöer och slyvegetation. Utmed husfasaderna i öster finns flera högvuxna lövträd. I den mellersta delen finns en glänta i ett högglänt område med kala klipphällar. Från gläntan finns utblick mot omgivningen. Den södra delen innehåller en ekmiljö. Genom naturmarken löper en asfalterad gång- och cykelväg som kantas av belysning och parksoffor mot Stångjärnsvägen och bostadsområdena i öster. Gångvägen omges av en klippt gräsyta. Inom naturmarken finns flera upptrampade gångstigar.

Värden


Upplevelse: Naturlek, promenad, utsikt och grön oas.

Analys

Skogen erbjuder promenad och naturlek för boende och barn i närområdet. Vissa partier är svåra att hitta till och verkar användas i mindre utsträckning och det finns få upptrampade stigar. De högvuxna träden tätt intill husfasaderna bidrar med volym och vandrande skugga. Ekmiljön är karakteristisk. Området är bullerpåverkat av biltrafiken längs Huvudstaleden. Vegetationen fungerar som en visuell och bullermässig barriär mot trafikleden.

Trygghet: Belysning finns längs gång- och cykelvägen. Områdets östra delar har en god kontakt med intilliggande bebyggelse, övriga delar har sämre kontakt beroende på terräng och vegetation.

Tillgänglighet: Gångvägen i områdets mellersta del är flack, bred och asfalterad. Naturmarken innehåller flera nivåskillnader. Det finns parksoffor vid gångvägen.



Ekmiljö i områdets södra del.



1. Gångväg, 2. Öppen och högglänt glänta, 3. Ekmiljö.

Mål

Johannesfredsskogens skogskaraktär med naturvärden bevaras och blir mer tillgängligt och inbjudande för vistelse.

Strategi

Värna om och synliggör områdets rekreativa värden och karakteristiska element, som ekmiljön, gläntan och de högvuxna lövträden tätt intill fasaderna. Busk- och trädsikt gallras för trygghet, siktlinjer och utblickar.

Se över möjligheten att utveckla fler gångvägar för att fler ska hitta till skogen. Se över möjligheten att aktivera flera delar genom att komplettera med till exempel utegym eller mötes- och rastplatser. Gynna ekarna genom att gallra slyvegetation för att förbättra ljusinsläppet.



Glänta i höglänt område med kala klippållar.



Upptrampad gångstig i områdets östra del.

9. Ulvsundaparken

Beskrivning

Parktyp: Natur

Karaktär och storlek: Bostadsnära natur, 2.6 ha

Innehåll: Ulvsundaparken är ett långsträckt naturområde mellan Norrbyvägen i norr och Johannesfredsvägen i söder. Områdets norra del är bredare, medan den södra delen består av en smalare kil. I väster omges ytan av flerfamiljshus i form av smalhus och i öster av verksamheter. I söder ansluter området till Lillsjökanalen. Området består av skogsklädd och kuperad naturmark som domineras av blandskog, med inslag av ekar, tallar och kala klippställar. Inom vissa partier finns tät undervegetation av bland annat flerstammiga träd. Genom området löper ett antal upptrampade gångstigar som ansluter till områdena intill. Intill några av husen övergår stigen till mindre trappor med räcken.

I områdets norra del finns ett höglänt område med kala klippställar, större inslag av tallar och utblickar mot omgivningen. I områdets mellersta del finns en större gångväg av stenmjöl som leder mellan bostadsbebyggelsen och verksamheterna. Närmast fasaderna finns även några öppnare gräsytor med ekar. I södra delen finns en klippt gräsyta med högvuxna lönnar. Intill finns ett antal bouleanor som omges av träd, planteringsytor med perenner och buskar. Ytorna avgränsas med kant- och smågatsten. Kring planerna finns även ett flertal parksoffor och belysningspollare. Genom gräsytan löper en upptrampad gångstig upp mot naturmarken i norr. Stigen löper tätt intill ett nätstängsel som vetter mot SL-depån i öster. Området utgör hundrastområde.

Värden


Upplevelse: Naturlek, promenad, rofylldhet, sitta i solen, utsikt, blomprakt och bollek.

Analys

Skogen erbjuder promenad och naturlek för boende och barn i närområdet. Blandskogen erbjuder varierande miljöer. Avsaknad av entréer gör att vissa partier är svåra att hitta till och verkar användas i mindre utsträckning och det finns få upptrampade stigar. De högvuxna träden i södra delen bidrar med volym och vandrande skugga. Området är bullerpåverkad av biltrafiken längs



Upptrampad gångstig i områdets mellersta del.



1. Höglänt område med kala klippställar, 2. Större gångväg med stenmjöl, 3. Bouleanor.

Norrbyvägen. Vegetationen fungerar som en visuell och bullermässig barriär mellan bebyggelsen, verksamhetsområdena och trafiklederna.

Trygghet: Belysning saknas. Vegetation och terräng försämrar områdets kontakt med intilliggande bebyggelse.

Tillgänglighet: Naturmarken innehåller flera nivåskillnader. Gångvägarna består endast av upptrampade gångstigar. Det finns parksoffor i södra delen.



Bouleplaner omgivna av planteringsytor med perenner och buskar.

Mål

Ulvsundaparkens varierande karaktär med rekreativa värden bevaras och tillgängligheten förbättras.

Strategi

Busk- och trädskikt gallras för trygghet, siktlinjer och utblickar samt för ljusinsläpp till ekarna i den mellersta delen.

Se över möjligheten att utveckla entréer och fler gångvägar för att fler ska hitta in till skogen. Se över möjligheten att aktivera flera delar genom att komplettera med till exempel utegym eller mötes- och rastplatser.



Upptrampad gångstig i områdets norra del.

10. Stångjärnet

Beskrivning

Parktyp: Park

Karaktär och storlek: Fickpark, 0.1 ha

Innehåll: Stångjärnet är en central fickpark belägen i korsningen Johannesfredsvägen och Tackjärnsvägen. Ytan omges av flerfamiljshus, förskola och restaurangverksamhet. På andra sidan om vägen i väster ansluter parken till Johannesfredsskogen och på andra sidan i öster ligger strandpromenaden.

Parken består av en öppen gräsyta som omges av planterings- och vistelsezoner. Inom planteringsytorna växer flera träd, buskar, perenner och lökväxter. Genom parken löper en gångväg som ansluter till vägarna intill. Gångvägen är av stenmjöl och kantas av storgatsten. Hela parken omgärdas av ett stängsel. Inom ytan finns tre mindre vistelsezoner med sittmöjligheter vid parksoffor eller bänkar. Inom och längs utkanten av parken finns ett antal högvuxna ekar. En av ekarna är en jätteek som omges av en rund parksoffa. På gräsytan finns en hammock och balansredskap. I parkens norra och västra delar finns en naturlig sluttning som upptas av planteringsytorna och en trappa.

Värden

Upplevelse: Rofyllighet, grön oas, sitta i solen, picknick/solbad, uteservering och blomprakt.

Analys

Parken är en del av ett längre grönt samband med kopplingar i väster och öster. Ytan bidrar med grönska och blomprakt i området. Ytan har en central placering mellan bostäder, strandpromenad och kommunikationer.

Parken utgör en samlingsplats och grön oas för boende och besökare i närområdet. Parkens utformning och vegetation skapar ett varierande och grönskande rum som är trivsamt att vistas i. De högvuxna ekarna ger volym och karaktär samtidigt som de bidrar med skugga. Parkens innehåll och utformning kräver stora skötselinsatser.



Öppen gräsyta som omges av planterings- och vistelsezoner.



1. Sittplatser i västra delen, 2. Sittplatser i östra delen, 3. Restaurangverksamhet.

Trygghet: Belysning finns längs gångvägen samt gatorna intill. Parken har ett centralt läge med god kontakt med omgivningen.

Tillgänglighet: Parkens nordöstra delar innehåller nivåskillnader, resterande delar och gångväg är flackare. Gångvägen består av hårt packat stenmjöl. Det finns gott om parksoffor.



Parksoffor omgärdade av planteringsytor.

Mål

Stångjärnets bevaras som en central och inbjudande fickpark med höga prydnads- och vistelsevärden.

Strategi

Bevaras genom fortsatt intensiva skötselåtgärder. Se över möjligheten att skapa en grön vägg av häckar mot parkeringsplatsen i söder.



Balanslek och hammock i gräsytan.

11. Grönyta utmed Norrbyvägen

Beskrivning

Parktyp: Natur

Karaktär och storlek: Parkgata och grönskande gaturum, 1.8 ha

Innehåll: I korsningen Ulvsundavägen- Norrbyvägen finns en grönyta som omges av verksamheter och parkeringsplatser i norr och flerfamiljshus i form av smalhus i söder. Grönytans mellersta del utgörs av en öppen gräsyta som korsas av upptrampade gångstigar mellan Norrbyvägen och verksamheterna i norr. Utmed Ulvsundavägen finns en busstation. Omkring gräsytan finns buskar och träd, bland annat ekar. Närmast korsningen, väster om gräsytan, finns en bergknalle med ekar. I öster finns naturmark och en brantare klippställ som vetter mot vägen.

Värden

Ekologiska: Ingår i habitatnätverk för eklevande insekter och groddjur.

Upplevelse: Promenad och grön oas.

Analys

Området fungerar främst som en passage och utgör ett grönskande inslag i en trafikerad och hårdgjord miljö. Området är bullerpåverkad av biltrafiken längs trafiklederna intill. Vegetationen fungerar som en visuell barriär mellan verksamheterna och trafiklederna. Sittmöjligheter och vistelsezoner saknas.

Mål

Bevara områdets funktion som eksamband och grönskande barriär.

Strategi

Håll siktlinjerna längs gångvägarna öppna genom löpande gallring av sly och buskar. Utveckla områdets tillgänglighet genom att komplettera med parksoffor längs gångvägarna.



Öppen gräsyta som vetter mot bergknalle med ekar.



1. Bergknalle med ekar, 2. Öppen gräsyta, 3. Klippställ.

12. Förgårdsmark & impediment Ulvsunda industriområde

Historik

Förgårdsmarken i Ulvsunda industriområde har, liksom bebyggelsen, formats under olika tidsepoker. Stora delar av stadsdelen utgörs av handel och mindre industriverksamheter som växte fram under 1900-talet. Övrig bebyggelse består av flerfamiljshus, i form av smal- och punkthus i Johannesfred. Förgårdsmarkens storlek, innehåll och karaktärer varierar med bebyggelsen.

Beskrivning

Parktyp: Annan grönyta

Karaktär: Parkgata och grönskande gaturum

Innehåll: Förgårdsmarken är få och belägen utmed flerfamiljshusen och längs de stora trafiklederna där även infarter till verksamheter finns. Vid flerfamiljshusen utgörs ytorna av smala kilar med klippta gräsytor och inslag av träd. Området innehåller framförallt två huvudleder, Ulvsundavägen och Norrbyvägen. Längs dessa är grönyterna smala och består av klippta gräsytor med inslag av träd och buskar. I korsningen Ulvsundavägen-Karlsbodavägen är ytorna bredare. Längs Norrbyvägen finns även inslag av naturmark. Utmed Lindstigen finns en mindre upphöjd yta med mötesplats och basketkorg.

Analys

Förgårdsmarken är få till antal och fungerar främst som grönt inslag. Inom bostadskvarteren finns högvuxna träd tätt intill fasaderna vilket är identitetsskapande.

Mål


Verka långsiktigt för att bevara ytornas ursprungliga karaktär, siktlinjer och funktion som förgårdsmark. Värna om tidskaraktären inom bostadskvarteren.

Strategi

Värna om siktlinjer genom att beskära träd och buskar. Trädbeståndet vårdas och förnygras vid behov.



Upptrampad gångstig i områdets norra del.



1. Bredare ytor i korsningen Ulvsundavägen- Karlsbodavägen, 2. Förgårdsmark i bostadskvarter, 3. Mindre mötesplats med basketkorg.

Referenser

Tryckta källor

Samtliga kapitel

Parkplan för Bromma- Abrahamsberg, Alvik, Högländet, Nockeby, Olovslund, Smedslätten, Stora mossen, Åkeslund, Ålsten och Äppelviken (2009). Stockholm: Sweco på uppdrag av Bromma stadsdelsförvaltning och Trafikkontoret, Stockholms stad. Tillgänglig: <https://www.stockholm.se/KulturFritid/Park-och-natur/Parker/Parkplaner/> (Hämtad 2019-05-14)

Parkplan för Bromma- Mariehäll, Ulvsunda industriområde och Ulvsunda (2009). Stockholm: Sweco på uppdrag av Bromma stadsdelsförvaltning och Exploateringskontoret, Stockholms stad. Tillgänglig: <https://www.stockholm.se/KulturFritid/Park-och-natur/Parker/Parkplaner/> (Hämtad 2019-05-14)

Parkplan för Bromma- Blackeberg, Södra Ängby, Norra Ängby, Beckomberga, Eneby, Bromma kyrka, Nockebyhov, Åkeshov, Riksby och Bällsta (2010). Stockholm: Landskapslaget på uppdrag av Bromma stadsdelsförvaltning och Trafikkontoret, Stockholms stad. Tillgänglig: <https://www.stockholm.se/KulturFritid/Park-och-natur/Parker/Parkplaner/> (Hämtad 2019-05-14)

Bromma lekplatser- inventering och analys (2016). Stockholm: Topia landskapsarkitekter på uppdrag av Bromma stadsdelsförvaltning.

Platsspecifika dokument

Samtliga kapitel

Skötselplan för parkområde i Minneberg (2004). Stockholm: Conec AB & Naturvårdsbyrån Orback AB på uppdrag av Gatu- och fastighetskontoret, Stockholms stad.

Skötselplan för värdefulla ekområden i Margretelund, Johannelund och Himmelsfärdsberget i Traneberg (2016). Stockholm: Calluna AB & Mova Hebert på uppdrag av Bromma stadsdelsförvaltning.

Startpremior för planläggning av del av Ulvsunda 1:1 stadsdelen Ulvunda (2009). Stockholm: Stockholms stad. Tillgänglig: http://insynsbk.stockholm.se/templates/main/pages/xGetDocument.aspx?FileId=1269175&FileName=1279771_1_3.PDF&DataSource=2&JournalNumber=2007-39534 (Hämtad 2019-06-20).

Wehlin-Fürst, Eva (1998). Traneberg. Stockholm: Stockholmskällan. Tillgänglig: https://stockholmskallan.stockholm.se/PostFiles/SMF/SD/SSMB_0008900_01_ocr.pdf (Hämtad 2019-05-22).

Landskapsanalys Bällsta IP- Planeringsunderlag baserat på inventering av natur- och Rekreativvärden (2017). Stockholm: Ekologigruppen på uppdrag Fastighetskontoret genom AIX Arkitekter. 5 april 2017. Tillgänglig: <https://etjanster.stockholm.se/Byggochplantjansten/PresentPlan/GetFile>

?fileRecordNumber=8170181&journalNumber=2017-06421&fileName=Landskapsanalys%20B%C3%A4llsta%20IP (Hämtad 2020-06-29)

Rådet till skydd för Stockholms Skönhet (2020). Bällsta IP, del av Riksby 1:3, m.fl. förslag till detaljplan, 2017-06421. Tillgänglig: https://skonhetsradet.stockholm/wp-content/uploads/sites/16/2020/03/B%C3%A4llsta-IP-del-av-Riksby-1_3-m.fl-f%C3%B6rslag-till-detaljplan-2017-06421.pdf (Hämtad 2020-06-29)

Digitala källor

Samtliga kapitel

Fornlämningar, DpMap [Elektronisk resurs]. (red.) (2018). Visby: Riksantikvarieämbetet.

Miljöförvaltningens kartdatabas, DpMap [Elektronisk resurs]. (red.) (2018). Stockholm: Stockholms stad

Parkdatabasen, DpMap [Elektronisk resurs]. (red.) (2018). Stockholm: Stockholms stad

Sociotopkartan, DpMap [Elektronisk resurs]. (red.) (2009). Stockholm: Stockholms stad

Stadsmuseets kulturhistoriska klassificering av byggnader, DpMap [Elektronisk resurs]. (red.) (2016). Stockholm: Stockholms stad

Naturvårdsverket (u.å.). Skyddad natur. Tillgänglig: <https://skyddadnatur.naturvardsverket.se/> [2020-10-14]

Stockholms stad (2020). Naturvårdsåtgärder i Bromma.
Tillgänglig: <http://miljobarometern.stockholm.se/natur/atgarder/bromma/activities> [2020-10-28]

Stockholms stad (u.å.). Stockholm växer. <https://vaxer.stockholm/> [2020-10-20]



**Stockholms
stad**

Bromma
stadsdelsförvaltning

